

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-о
Наименование субъекта Российской Федерации	24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Красноярский край (3 зона)

Ремонтные работы дорожного хозяйства

(наименование стройки)

г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 2А (2 этап)

*(наименование объекта капитального строительства)***ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01/2026кр**

Ремонт асфальтобетонного основного покрытия придомовых территорий МКД

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	<i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	6 409,68 тыс.руб.
<i>в том числе:</i>	
строительных работ	5 253,84 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	238,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	188,03 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	248,52 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	141,42 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия 1243,0 м2											
Основной ковер 1146м2											
1	ГЭСН27-03-013-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробности 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 10 см Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м2	11,46	1	11,46					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,90166					30 885,78
		2 ЭМ									155 082,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			45,00342					57 449,36
		4 М									20 741,01
		ФОТ									88 335,14
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					136 036,12
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					118 369,09
		Всего по позиции									45 249,94
2	ГЭСН27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м2	0,7449	1	0,7449					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,9329382					47 490,08
		2 ЭМ									102 767,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			32,7592122					45 038,42
		4 М									17 519,62
		ФОТ									92 528,50
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					142 493,89
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					123 988,19
		Всего по позиции									643 439,39
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм Всего по позиции	м3	-8,56635	1	-8,56635	2 220,14	0,86	1 909,32		-16 355,90
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/выравнивающий слой толщ 4 см из а/б лома, засыпка провалов 30% от площади толщ 20см Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м3	1,146	1	1,146					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,22896					24 679,24
		2 ЭМ									101 240,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			25,96836					36 686,32
		4 М									501,29
		ФОТ									61 365,56
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					94 502,96
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					82 229,85
		Всего по позиции									296 544,33
5	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	т	0,378	1	0,378					
		2 ЭМ									198,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,274428					319,80
		ФОТ									319,80
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					492,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					428,53
	Всего по позиции								59 808,36		22 607,56
6	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/ общая толщина 6 см	1000 м2	1,146	1	1,146					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,296116					25 961,89
		2 ЭМ									130 162,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			23,76231					32 761,65
		4 М									11 233,09
		ФОТ									58 723,54
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					90 434,25
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					78 689,54
	Всего по позиции								322 201,47		369 242,89
7	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2	1,146	1	1,146					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	До общей толщины 6 см. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,76484					1 870,94
		2 ЭМ									15 903,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,369928					3 298,73
		4 М									128,16
		ФОТ									5 169,67
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					7 961,29
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					6 927,36
	Всего по позиции								31 492,21		36 090,07
8	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	171,2124	1	171,2124	5 521,30	3,04	16 784,75		2 873 757,33
	Всего по позиции										2 873 757,33
Отмостка 97 м2											
9	ГЭСНр68-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,0582	1	0,0582					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,89109					9 124,98
		2 ЭМ									1 359,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,40075					2 603,37
		ФОТ									11 728,35
	Пр/812-102.0-3	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	107		107					12 549,33
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					6 333,31
	Всего по позиции								549 326,46		31 970,80
10	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,097	1	0,097					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,4318					14 494,16
		ФОТ									14 494,16
	Пр/812-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	93		93					13 479,57
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					5 797,66
	Всего по позиции								348 158,66		33 771,39
11	45-1	Погрузка в автотранспортное средство: АБС лом, грунт	1т груза	24,832	1	24,832			164,45		4 083,62
	Всего по позиции										4 083,62
12	ГЭСН11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	14,55	1	14,55					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,8562					51 826,12
		2 ЭМ									7 394,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,80275					9 778,84
		4 М									136,38
		ФОТ									61 604,96
	Пр/812-011.0-3	НР Полю	%	118		118					72 693,85
	Пр/774-011.0	СП Полю	%	65		65					40 043,22
		Всего по позиции							12 499,83		181 872,59
13	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	18,333	1	18,333	2 184,44	0,86		1 878,62	34 440,74
		Всего по позиции									34 440,74
14	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ общая толщина 6см	100 м2	0,97	1	0,97					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,3648					16 102,00
		2 ЭМ									209,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07469					94,11
		4 М									3 590,90
		ФОТ									16 196,11
	Пр/812-021.1-3	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	119		119					19 273,37
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					12 471,00
		Всего по позиции							53 341,16		51 740,93
15	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01	100 м2	0,97	1	0,97					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	До общей толщины 6 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,85264					15 565,27
		2 ЭМ									64,69
		ФОТ									15 565,27
	Пр/812-021.1-3	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	119		119					18 522,67
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					11 985,26
		Всего по позиции							47 564,84		46 137,89
16	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	14,4918	1	14,4918	5 521,30	3,04		16 784,75	243 241,24
		Всего по позиции									243 241,24
Раздел 2. Перевозка											
17	02-15-1-01-0002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 2 км	1т груза	24,832	1	24,832				142,39	3 535,83
		Всего по позиции									3 535,83
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									4 158 136,26
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									238 000,46
		Эксплуатация машин									514 384,04
		Оплата труда машинистов (Отм)									188 030,60
		Материалы									3 214 185,33
		Перевозка									3 535,83
		Строительные работы									5 253 839,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									5 250 303,23
		в том числе:									
		оплата труда									238 000,46
		эксплуатация машин и механизмов									514 384,04
		оплата труда машинистов (Отм)									188 030,60
		материалы									3 214 185,33
		накладные расходы									608 439,79
		сметная прибыль									487 263,01
		Перевозка									3 535,83
		Всего ФОТ (справочно)									426 031,06
		Всего накладные расходы (справочно)									608 439,79
		Всего сметная прибыль (справочно)									487 263,01
		Всего									5 253 839,06
		НДС 22%									1 155 844,59
		ВСЕГО по смете									6 409 683,65
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				248,5210442					
		Затраты труда машинистов				141,4158482					