

УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Строительная, д. 1Ж

на капитальный ремонт: Ремонт дворовых территорий (асфальтировка S-1272,0м²; искусственная неровность S-48,0м²)

на сумму: в ценах 4кв.2024г. 4 101 179,18 руб. 4 921 415,02 руб. с НДС

Составлена на основании дефектной ведомости

Главный инженер
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия											
Основной ковер											
1	ГЭСН27-03-013-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	12,72	1	12,72					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
Итого прямые затраты											267 459,33
ФОТ											80 198,33
Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги											123 505,43
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги											107 465,76
Всего по позиции											39 184,79
2	ГЭСН27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	0,5088	1	0,5088					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
Итого прямые затраты											126 325,49
ФОТ											51 695,59
Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги											79 611,21
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги											69 272,09
Всего по позиции											540 897,78
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	-5,8512	1	-5,8512	2 220,14	0,77	1 709,51		-10 002,68
Всего по позиции											-10 002,68
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/выравнивающий слой толщ 4 см из а/б лома, засыпка провалов 30% от площади толщ 20см	100 м3	1,272	1	1,272					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
Итого прямые затраты											153 883,85
ФОТ											55 712,83
Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги											85 797,76
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги											74 655,19
Всего по позиции											247 120,13
5	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,42	1	0,42					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
Итого прямые затраты											487,86
ФОТ											290,64
Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги											447,59
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги											389,46
Всего по позиции											64 879,67
6	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/ общая толщина 6 см	1000 м2	1,272	1	1,272					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
Итого прямые затраты											193 646,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									53 314,04
		Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги	%	154		154					82 103,62
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					71 440,81
		Всего по позиции							272 948,50		347 190,49
7	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 До общей толщины 6 см. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м2	1,272	1	1,272					
		Итого прямые затраты									21 165,27
		ФОТ									4 693,47
		Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги	%	154		154					7 227,94
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					6 289,25
		Всего по позиции							27 266,08		34 682,46
8	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	190,0368	1	190,0368					2 020 254,62
		Всего по позиции									2 114 503,37
СМОТРЕТЬ ПЕРЕВОЗКУ											
Раздел 2. Поребрик											
16	ГЭСН06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм/ ж/б поребрик Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м3	0,1116	1	0,1116					
		Итого прямые затраты									50 090,34
		ФОТ									40 499,87
		Пр/812-006.0-2 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107		107					43 334,86
		Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					23 489,92
		Всего по позиции							1 047 626,52		116 915,12
17	ГЭСН06-15-001-12	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25	100 м3	0,113274	1	0,113274					
		Итого прямые затраты									138 053,74
		ФОТ									25 439,53
		Пр/812-108.0-3 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					18 570,86
		Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					8 649,44
		Всего по позиции							1 459 064,22		165 274,04
18	ФСБЦ-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т	0,0581	1	0,0581	64 170,64	1,18	75 721,36		4 399,41
		Всего по позиции									4 399,41
19	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,3303	1	0,3303	63 745,00	1,18	75 219,10		24 844,87
		Всего по позиции									24 844,87
Раздел 3. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа)											
20	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,0204	1	0,0204					
		Итого прямые затраты									1 032,52
		ФОТ									7,00
		Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги	%	154		154					10,78
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					9,38
		Всего по позиции							51 601,96		1 052,68
21	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0002101	1	0,0002101					
		Итого прямые затраты									1,55
		ФОТ									0,92
		Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги	%	154		154					1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1,23
		Всего по позиции							19 990,48		4,20
9	ФСЭМ-91.08.02-001	Автоудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,0111136	1	0,0111136					35,57
		Итого прямые затраты									35,57
		ФОТ									21,19
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					32,63
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					28,39
		Всего по позиции									96,59
23	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см. до толщины 7см (7/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)	100 м2	0,48	1	0,48					
		Итого прямые затраты									11 533,58
		ФОТ									6 047,20
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					9 312,69
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					8 103,25
		Всего по позиции							60 311,50		28 949,52
24	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,031836	1	-0,031836	16 583,53	2,92	48 423,91		-1 541,62
		Всего по позиции									-1 541,62
25	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	14,3424	1	14,3424					152 472,05
		Всего по позиции									159 585,16
СМОТРЕТЬ ПЕРЕВОЗКУ											
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 281 428,22
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									164 828,96
		Эксплуатация машин									482 760,34
		Оплата труда машинистов (Отм)									153 091,65
		Материалы									2 480 747,27
		Строительные работы									4 101 179,18
		Строительные работы									3 935 905,14
		в том числе:									
		оплата труда									143 007,80
		эксплуатация машин и механизмов									478 908,32
		оплата труда машинистов (Отм)									149 473,28
		материалы									2 371 985,08
		накладные расходы									431 385,93
		сметная прибыль									361 144,73
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									165 274,04
		в том числе:									
		оплата труда									21 821,16
		эксплуатация машин и механизмов									3 852,02
		оплата труда машинистов (Отм)									3 618,37
		материалы									108 762,19
		накладные расходы									18 570,86
		сметная прибыль									8 649,44
		Всего ФОТ (справочно)									317 920,61
		Всего накладные расходы (справочно)									449 956,79
		Всего сметная прибыль (справочно)									369 794,17
		НДС 20%									820 235,84
		ВСЕГО по смете									4 921 415,02
		Справочно									
		затраты труда рабочих					213,7287084				
		затраты труда машинистов					139,7622616				