

УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка на 2025 год

по адресу: г. Норильск, ул. Строительная, д. 7

на капитальный ремонт: Ремонт дворовых территорий

на сумму: в ценах 4 кв. 2024г. 2 213 869,97 руб. 2 656 643,96 руб. с НДС

Составлена на основании дефектной ведомости

Главный инженер
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

С.Н. Енчик
(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия											
Основной ковер											
1	ГЭСН27-03-013-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	7	1	7					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									147 186,74
		ФОТ									44 134,31
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					67 966,84
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					59 139,98
		Всего по позиции							39 184,79		274 293,56
2	ГЭСН27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	0,28	1	0,28					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									69 518,73
		ФОТ									28 448,82
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					43 811,18
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					38 121,42
		Всего по позиции							540 897,61		151 451,33
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	-3,22	1	-3,22	2 220,14	0,77	1 709,51		-5 504,62
		Всего по позиции									-5 504,62
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/выравнивающий слой толщ 4 см из а/б лома, засыпка провалов 30% от площади толщ 20см	100 м3	0,7	1	0,7					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									84 684,50
		ФОТ									30 659,57
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					47 215,74
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					41 083,82
		Всего по позиции							247 120,09		172 984,06
5	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,231	1	0,231					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									268,32
		ФОТ									159,85
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					246,17
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					214,20
		Всего по позиции							64 879,61		14 987,19
6	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/ общая толщина 6 см	1000 м2	0,7	1	0,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1												
Итого прямые затраты											106 566,21	
ФОТ											29 339,49	
Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги			%	154		154						45 182,81
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги			%	134		134						39 314,92
Всего по позиции										272 948,49	191 063,94	
7	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 До общей толщины 6 см. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2	0,7	1	0,7						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1												
Итого прямые затраты											11 647,54	
ФОТ											2 582,88	
Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги			%	154		154						3 977,64
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги			%	134		134						3 461,06
Всего по позиции										27 266,06	19 086,24	
8	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	104,58	1	104,58						1 111 775,34
Всего по позиции											1 163 641,79	
СМОТРЕТЬ ПЕРЕВОЗКУ												
Раздел 2. Поребрик												
9	ГЭСН46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	2	1	2						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1												
Итого прямые затраты											28 099,96	
ФОТ											24 537,41	
Пр/812-040.2-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом			%	96		96						23 555,91
Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом			%	52		52						12 759,45
Всего по позиции										32 207,66	64 415,32	
10	ГЭСН06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм/ ж/б поребрик	100 м3	0,06	1	0,06						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1												
Итого прямые затраты											26 930,29	
ФОТ											21 774,12	
Пр/812-006.0-2 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве			%	107		107						23 298,31
Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве			%	58		58						12 628,99
Всего по позиции										1 047 626,50	62 857,59	
11	ГЭСН06-15-001-12	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25	100 м3	0,0609	1	0,0609						
Итого прямые затраты											74 222,44	
ФОТ											13 677,17	
Пр/812-108.0-3 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок			%	73		73						9 984,33
Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок			%	34		34						4 650,24
Всего по позиции										1 459 064,20	88 857,01	
12	ФСБЦ-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т	0,0314	1	0,0314	64 170,64	1,18	75 721,36			2 377,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									2 377,65
13	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,1776	1	0,1776	63 745,00	1,18	75 219,10		13 358,91
		Всего по позиции									13 358,91
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 737 256,96
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									111 961,27
		Эксплуатация машин									265 786,45
		Оплата труда машинистов (Отм)									83 352,35
		Материалы									1 276 156,89
		Строительные работы									2 213 869,97
		Строительные работы									2 125 012,96
		в том числе:									
		оплата труда									100 229,46
		эксплуатация машин и механизмов									263 715,47
		оплата труда машинистов (Отм)									81 406,99
		материалы									1 217 682,60
		накладные расходы									255 254,60
		сметная прибыль									206 723,84
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									88 857,01
		в том числе:									
		оплата труда									11 731,81
		эксплуатация машин и механизмов									2 070,98
		оплата труда машинистов (Отм)									1 945,36
		материалы									58 474,29
		накладные расходы									9 984,33
		сметная прибыль									4 650,24
		Всего ФОТ (справочно)									195 313,62
		Всего накладные расходы (справочно)									265 238,93
		Всего сметная прибыль (справочно)									211 374,08
		НДС 20%									442 773,99
		ВСЕГО по смете									2 656 643,96
		Справочно									
		затраты труда рабочих					142,71454				
		затраты труда машинистов					75,988421				