

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Первомайская, д. 16

на капитальный ремонт:

Ремонт дворовых территорий (искусственная неровность)

на сумму: в ценах 4кв.2024г.

167 452,49 руб.

200 942,99 руб. с НДС

Главный инженер

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа), длина 14 м.п.											
2	ГЭСН27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	0,4203	1	0,4203					
		Итого прямые затраты									5 105,25
		ФОТ									1 549,72
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					2 386,57
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 076,62
		Всего по позиции							22 765,74		9 568,44
5	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтовоочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,0178628	1	0,0178628					
		Итого прямые затраты									904,11
		ФОТ									6,13
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					9,44
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					8,21
		Всего по позиции							51 602,21		921,76
6	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,000184	1	0,000184					
		Итого прямые затраты									1,36
		ФОТ									0,81
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					1,25
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1,09
		Всего по позиции							20 108,70		3,70
7	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,009729	1	0,009729					
		Итого прямые затраты									31,14
		ФОТ									18,55
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					28,57
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					24,86
		Всего по позиции									84,57
8	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см. до толщины 7 см (7/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)	100 м2	0,4203	1	0,4203					
		Итого прямые затраты									10 099,09
		ФОТ									5 295,07
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					8 154,41
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					7 095,39
		Всего по позиции							60 311,42		25 348,89
9	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,0278764	1	-0,0278764	16 583,53	2,92	48 423,91		-1 349,88
		Всего по позиции									-1 349,88
11	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	12,558564	1	12,558564					133 508,34
		Всего по позиции									132 875,01
СМОТРЕТЬ ПЕРЕВОЗКУ											
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									147 666,08
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									4 598,17
		Эксплуатация машин									5 805,84
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 272,11
		Материалы									134 989,96
		Строительные работы									167 452,49
		в том числе:									
		оплата труда									4 598,17
		эксплуатация машин и механизмов									5 805,84
		оплата труда машинистов (Отм)									2 272,11
		материалы									134 989,96
		накладные расходы									10 580,24
		сметная прибыль									9 206,17
		Всего ФОТ (справочно)									6 870,28
		Всего накладные расходы (справочно)									10 580,24
		Всего сметная прибыль (справочно)									9 206,17
		НДС 20%									33 490,50
		ВСЕГО по смете									200 942,99
		Справочно									
		затраты труда рабочих				5,8969105					
		затраты труда машинистов				2,2805938					