

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

24. Красноярский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Текущий ремонт

(наименование стройки)

г. Норильск, ул. Первомайская, д.12, подъезд 2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01/26тр

Ремонт подъезда 84 серия

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 1 810,61 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 1 484,11 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 498,82 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов _____ 2,42 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 730,80 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 3,20 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Потолок											
1	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,4822	1	0,4822					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,817894					1 117,00
		4 М									118,00
		ФОТ									1 117,00
	Пр/812-096.0-2	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					1 061,00
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					514,00
		Всего по позиции							5 827,46		2 810,00
2	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,3617	1	0,3617					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,75314					5 947,00
		2 ЭМ									2,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03617					24,00
		4 М									287,00
		ФОТ									5 971,00
	Пр/812-095.0-2	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	93		93					5 553,00
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 627,00
		Всего по позиции							39 922,59		14 440,00
3	ГЭСН07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,298	1	0,298					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,8804					6 710,00
		2 ЭМ									19,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02682					20,00
		4 М									335,00
		ФОТ									6 730,00
	Пр/812-007.1-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122	0,9	109,8					7 390,00
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					4 576,00
		Всего по позиции							63 926,17		19 050,00
4	ГЭСН15-04-029-03	Оклеяка тканями: полов прим. потолков	100 м2	0,0298	1	0,0298					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,25032					176,00
		2 ЭМ									3,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004172					3,00
		4 М									176,00
		ФОТ									179,00
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					169,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					75,00
		Всего по позиции							20 201,34		602,00
5	ГЭСНр62-01-017-06	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	2,411	1	2,411					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			81,44358					55 338,00
		2 ЭМ									120,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,38576					271,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									52 163,00
		ФОТ									55 609,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					52 829,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					25 580,00
		Всего по позиции							77 271,26		186 301,00
6	ФСБЦ-14.3.02.03-0013	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цвет белый	т	0,171181	1	0,171181		47 980,01	1,97	94 520,62	16 180,00
		Всего по позиции									16 180,00
Стены											
7	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,424	1	0,424					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,59848					982,00
		4 М									104,00
		ФОТ									982,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					933,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					452,00
		Всего по позиции							5 827,83		2 471,00
8	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	1,0332	1	1,0332					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,00344					16 989,00
		2 ЭМ									7,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,10332					69,00
		4 М									820,00
		ФОТ									17 058,00
		Пр/812-095.0-2 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	93		93					15 864,00
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					7 506,00
		Всего по позиции							39 929,35		41 255,00
9	ГЭСН07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,602	1	0,602					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,9396					13 555,00
		2 ЭМ									39,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05418					41,00
		4 М									677,00
		ФОТ									13 596,00
		Пр/812-007.1-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122	0,9	109,8					14 928,00
		Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					9 245,00
		Всего по позиции							63 928,57		38 485,00
10	ГЭСН15-04-029-04	Оклейка тканями: стен	100 м2	0,0304	1	0,0304					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,47728					336,00
		2 ЭМ									3,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004256					3,00
		4 М									179,00
		ФОТ									339,00
		Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					320,00
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					141,00
		Всего по позиции							32 302,63		982,00
11	ГЭСНр62-01-016-06	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	2,12	1	2,12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			58,936					40 045,00
		2 ЭМ									106,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3392					238,00
		4 М									43 363,00
		ФОТ									40 283,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					38 269,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					18 530,00
		Всего по позиции							66 297,64		140 551,00
12	ФСБЦ-14.3.02.03-0013	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цвет белый	т	0,15052	1	0,15052	47 980,01	1,97		94 520,62	14 227,00
		Всего по позиции									14 227,00
13	ГЭСНр62-01-007-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	4,7677	1	4,7677					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			360,867213					245 195,00
		2 ЭМ									238,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,762832					536,00
		4 М									68 697,00
		ФОТ									245 731,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					233 444,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					113 036,00
		Всего по позиции							138 671,90		661 146,00
14	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,1044126	1	0,1044126	61 265,39	1,7		104 151,16	10 875,00
		Всего по позиции									10 875,00
Полы											
15	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1206	1	0,1206					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,29336					2 687,00
		2 ЭМ									17,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,153162					103,00
		4 М									23,00
		ФОТ									2 790,00
		Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	118	0,9	106,2					2 963,00
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 541,00
		Всего по позиции							60 812,60		7 334,00
16	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,246024	1	0,246024	4 033,62	6,87		27 710,97	6 818,00
		Всего по позиции									6 818,00
17	ГЭСНр62-01-018-03	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2	0,432	1	0,432					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,5824					12 095,00
		2 ЭМ									22,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06912					49,00
		4 М									5 420,00
		ФОТ									12 144,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					11 537,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 586,00
		Всего по позиции							80 344,91		34 709,00
18	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0053568	1	0,0053568	61 265,39	1,7		104 151,16	558,00
		Всего по позиции									558,00
Прочее											
19	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,113	1	0,113					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,3733					5 335,00
		2 ЭМ									1,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00113					1,00
		4 М									73,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									5 336,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					5 069,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 455,00
		Всего по позиции							114 460,18		12 934,00
20	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0018193	1	0,0018193	61 265,39	1,7	104 151,16		189,00
		Всего по позиции									189,00
21	ГЭСНр62-03-008-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,345	1	0,345					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,461					17 300,00
		2 ЭМ									2,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00345					3,00
		4 М									172,00
		ФОТ									17 303,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					16 438,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					7 959,00
		Всего по позиции							121 373,91		41 874,00
22	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0038985	1	0,0038985	61 265,39	1,7	104 151,16		406,00
		Всего по позиции									406,00
23	ГЭСНр62-01-002-03	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35% мусороствол	100 м2	0,323	1	0,323					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,4316					6 408,00
		2 ЭМ									18,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05491					39,00
		4 М									1 063,00
		ФОТ									6 447,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					6 125,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 966,00
		Всего по позиции							51 452,01		16 619,00
24	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0053941	1	0,0053941	61 265,39	1,7	104 151,16		562,00
		Всего по позиции									562,00
25	ГЭСНр62-03-002-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз/двери	100 м2	0,144	1	0,144					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,98432					1 365,00
		2 ЭМ									1,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00144					1,00
		4 М									42,00
		ФОТ									1 366,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					1 298,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					628,00
		Всего по позиции							23 159,72		3 335,00
26	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0022464	1	0,0022464	61 265,39	1,7	104 151,16		234,00
		Всего по позиции									234,00
27	ГЭСНр62-01-005-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% прим. поручни	100 м2	0,0468	1	0,0468					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,75816					515,00
		2 ЭМ									2,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007488					5,00
		4 М									8,00
		ФОТ									520,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					494,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					239,00
		Всего по позиции							26 987,18		1 263,00
28	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0006412	1	0,0006412	61 265,39	1,7	104 151,16		67,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									67,00
29	ГЭСН15-04-047-13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная	100 м2	0,0153	1	0,0153					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,672					2 899,00
		2 ЭМ									0,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,000459					0,00
		4 М									18,00
		ФОТ									2 899,00
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					2 740,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 207,00
		Всего по позиции							448 627,45		6 864,00
30	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0001102	1	0,0001102	61 265,39	1,7	104 151,16		11,00
		Всего по позиции									11,00
Раздел 2. Деревянные конструкции											
31	ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0526	1	0,0526					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,79449					3 055,00
		2 ЭМ									28,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,407124					273,00
		ФОТ									3 328,00
	Пр/812-040.2-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					3 195,00
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 731,00
		Всего по позиции							157 452,47		8 282,00
32	ГЭСН10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0526	1	0,0526					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,709278					3 399,00
		2 ЭМ									773,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,685904					671,00
		4 М									669,00
		ФОТ									4 070,00
	Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					4 139,00
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 903,00
		Всего по позиции							219 657,79		11 554,00
33	ФСБЦ-11.2.02.04-0011	Блок дверной деревянный трудносгораемый, двупольный, с обшивкой полотна хризотилowym картоном, с защитой оцинкованной сталью полотен и коробок, площадь 2,66 м2 (ДС 21-13)	м2	5,26	1	5,26	2 439,38	2,05	5 000,73		26 304,00
		Всего по позиции									26 304,00
34	ФСБЦ-01.7.04.10-0032	Ручка-скоба стальная оцинкованная, длина 80 мм	шт	4	1	4	36,75	1,13	41,53		166,00
		Всего по позиции									166,00
35	ФСБЦ-01.7.04.11-0031	Пружина дверная из оцинкованной стали в комплекте с креплениями, диаметр 18,5 мм, длина 250 мм	компл	2	1	2	62,18	1,13	70,26		141,00
		Всего по позиции									141,00
36	ГЭСН10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0,228	1	0,228					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,78296					1 146,00
		2 ЭМ									7,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00912					7,00
		4 М									13,00
		ФОТ									1 153,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					1 173,00
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					539,00
		Всего по позиции							12 653,51		2 885,00
37	ФСБЦ-11.1.01.10-0003	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 50-55 мм, толщина 10-18 мм	м	25,536	1	25,536	31,16	1,8	56,09		1 432,00
		Всего по позиции									1 432,00
38	ГЭСН10-01-060-01	Установка и крепление наличников прим. поручни	100 м	0,084	1	0,084					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,65688					422,00
		2 ЭМ									2,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00336					3,00
		4 М									5,00
		ФОТ									425,00
	Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					432,00
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					199,00
		Всего по позиции							12 654,76		1 063,00
39	ФСБЦ-11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, сечение 44x54 мм	м	8,4	1	8,4	194,80	1,77	344,80		2 896,00
		Всего по позиции									2 896,00
40	ГЭСН15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2	0,1582	1	0,1582					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,33626					9 513,00
		2 ЭМ									10,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01582					12,00
		4 М									2 065,00
		ФОТ									9 525,00
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					9 001,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 967,00
		Всего по позиции							155 297,09		24 568,00
41	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0039139	1	0,0039139	61 265,39	1,7	104 151,16		408,00
		Всего по позиции									408,00
42	ГЭСНр56-01-005-01	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	100 шт	0,04	1	0,04					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,9164					9 456,00
		2 ЭМ									5,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0076					6,00
		4 М									671,00
		ФОТ									9 462,00
	Пр/812-090.0-2	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	95		95					8 989,00
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					4 447,00
		Всего по позиции							589 350,00		23 574,00
43	ГЭСНр63-01-003-22	Смена разбитых оконных стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекла свыше 1,0 м2	100 м2	0,0312	1	0,0312					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,2448					2 369,00
		2 ЭМ									7,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0156					11,00
		4 М									831,00
		ФОТ									2 380,00
	Пр/812-097.0-2	НР Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					2 261,00
	Пр/774-097.0	СП Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 071,00
		Всего по позиции							209 935,90		6 550,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ФСБЦ-11.2.07.12-1000	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 10х10 мм	м	16,8	1	16,8		5,99	1,77	10,60	178,00
		Всего по позиции									178,00
45	ФСБЦ-01.8.02.06-1040	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,86, номинальная толщина 4 мм	м2	3,2448	1	3,2448		241,06	2,65	638,81	2 073,00
		Всего по позиции									2 073,00
46	ГЭСНр56-01-012-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	100 шт	0,02	1	0,02					1 194,00
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,78					21,00
		4 М									1 194,00
		ФОТ									1 134,00
		Пр/812-090.0-2 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	95		95					561,00
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					561,00
		Всего по позиции								145 500,00	2 910,00
47	ФСБЦ-01.7.04.02-1000	Ручка-завертка врезная стальная для окон и балконных дверей, с белым полимерным покрытием	шт	2	1	2		42,53	0,9	38,28	77,00
		Всего по позиции									77,00
48	ГЭСНр56-01-012-10	Смена оконных приборов: петли	100 шт	0,08	1	0,08					4 402,00
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,56					166,00
		4 М									4 402,00
		ФОТ									4 182,00
		Пр/812-090.0-2 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	95		95					2 069,00
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					2 069,00
		Всего по позиции								135 237,50	10 819,00
49	ФСБЦ-01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт	8	1	8		48,19	1,13	54,45	436,00
		Всего по позиции									436,00
50	ГЭСНр62-01-009-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,302	1	0,302					28 871,00
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,4914					15,00
		2 ЭМ									34,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04832					4 237,00
		4 М									28 905,00
		ФОТ									27 460,00
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					13 296,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					13 296,00
		Всего по позиции								244 745,03	73 913,00
51	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0069762	1	0,0069762		61 265,39	1,7	104 151,16	727,00
		Всего по позиции									727,00
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									770 072,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									498 821,00
		Эксплуатация машин									1 447,00
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 423,00
		Материалы									267 381,00
		Строительные работы									1 484 108,00
		в том числе:									
		оплата труда									498 821,00
		эксплуатация машин и механизмов									1 447,00
		оплата труда машинистов (Отм)									2 423,00
		материалы									267 381,00
		накладные расходы									479 390,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									234 646,00
		Всего ФОТ (справочно)									501 244,00
		Всего накладные расходы (справочно)									479 390,00
		Всего сметная прибыль (справочно)									234 646,00
		НДС 22%									326 503,76
		ВСЕГО по смете									1 810 611,76
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				730,795955					
		Затраты труда машинистов				3,200717					