ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Норильская, д. 8, подъезд 1**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 541 069,14 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Потолок															
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (16,24 руб.): 88% от ФОТ* *СП (9,23 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,54586	47,66	33,82				26,02	18,46			3,77	2,06
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (99,81 руб.): 87% от ФОТ* *СП (57,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,409395	312,68	278,74	3,68	1,49		128,01	114,11	1,51	0,61	28,07	11,49
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (227,45 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (125,62 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,448	390,58	329,89	20,66			174,98	147,79	9,26		29,8	13,35
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (41,71 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (18,68 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,224	2622,53	178,05	25,52	0,3		587,45	39,88	5,72	0,07	17,27	3,87
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-2,941	180,24					-530,09					
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,294112	42,45					12,49					
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (814,95 руб.): 88% от ФОТ* *СП (463,04 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,7293	3641,76	337,82	16,07	1,49		9939,46	922,01	43,86	4,07	34,02	92,85
Стены															
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (22,55 руб.): 88% от ФОТ* *СП (12,82 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,75778	47,66	33,82				36,12	25,63			3,77	2,86
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (324,91 руб.): 87% от ФОТ* *СП (186,73 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,332675	312,68	278,74	3,68	1,49		416,7	371,47	4,9	1,99	28,07	37,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (741,95 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (409,79 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	1,4614	390,58	329,89	20,66			570,79	482,1	30,19		29,8	43,55
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (136,05 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (60,92 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,7307	2622,53	178,05	25,52	0,3		1916,28	130,1	18,65	0,22	17,27	12,62
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-9,594	180,24					-1729,22					
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,959409	42,45					40,73					
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (916,45 руб.): 88% от ФОТ* *СП (520,71 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,7889	3537,18	273,37	16,07	1,49		13402,02	1035,77	60,89	5,65	27,53	104,31
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (3376,95 руб.): 88% от ФОТ* *СП (1918,72 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,0956	2262,47	751,6	16,07	1,49		11528,64	3829,85	81,89	7,59	75,69	385,69
Полы															
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (63,01 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (33,06 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,136465	2579,89	361,12	71,06	18,87		352,06	49,28	9,7	2,58	39,51	5,39
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (244,46 руб.): 88% от ФОТ* *СП (138,9 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,676	1182,75	409,44	16,07	1,49		799,54	276,78	10,86	1,01	40,7	27,51
Прочие															
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (90,1 руб.): 88% от ФОТ* *СП (51,2 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1366	1541,19	749,58	2,07			210,53	102,39	0,28		80,6	11,01
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (261,02 руб.): 88% от ФОТ* *СП (148,31 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	1412,23	801,65	2,07			522,53	296,61	0,77		80,73	29,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (134,66 руб.): 88% от ФОТ* *СП (76,51 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4608	1220,01	330,57	18,14	1,49		562,18	152,33	8,36	0,69	33,29	15,34
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (27,86 руб.): 88% от ФОТ* *СП (15,83 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1681	939,16	188,32	2,07			157,87	31,66	0,35		18,72	3,15
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21
Деревянные конструкции															
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08					
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (66,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (1,94 руб.): 90% от ФОТ* *СП (1,33 руб.): 62% от ФОТ*	100 м наличников	0,056	38,48	38,48				2,15	2,15			4,21	0,24
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (4,81 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (2,2 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,056	1568,17	73,43	8,26			87,82	4,11	0,46		7,82	0,44
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (248,74 руб.): 90% от ФОТ* *СП (171,36 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,08	5833,09	3454,75	39,25			466,65	276,38	3,14		347,91	27,83
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (78,91 руб.): 85% от ФОТ* *СП (46,42 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,0832	11098,54	1111,97	60,84	3,72		923,4	92,52	5,06	0,31	105,3	8,76
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (139,01 руб.): 90% от ФОТ* *СП (95,76 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,16	2590,76	965,3				414,52	154,45			98,4	15,74
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (39,1 руб.): 90% от ФОТ* *СП (26,93 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,18	1196,26	241,33				215,33	43,44			24,6	4,43
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06
Тамбура входной группы															
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (17,21 руб.): 88% от ФОТ* *СП (9,78 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,10482	186,58	186,58				19,56	19,56			20,8	2,18
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (5,2 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2,96 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,1747	47,66	33,82				8,33	5,91			3,77	0,66
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (25,56 руб.): 87% от ФОТ* *СП (14,69 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,10482	312,68	278,74	3,68	1,49		32,78	29,22	0,39	0,16	28,07	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (46,34 руб.): 88% от ФОТ* *СП (26,33 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0722	2183,63	727,87	16,07	1,49		157,66	52,55	1,16	0,11	73,3	5,29
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (148,92 руб.): 88% от ФОТ* *СП (84,62 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2772	1675,82	609,01	18,14	1,49		464,54	168,82	5,03	0,41	61,33	17
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (16,67 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (6,75 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0361	2579,89	361,12	71,06	18,87		93,13	13,04	2,57	0,68	39,51	1,43
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										47463,3	9524,59	372,96	32,73		952,05
Накладные расходы										8952,93					
Сметная прибыль										5068,9					
Итоги по смете:															
Малярные работы (ремонтно-строительные)										48516,57					729,09
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1286,55					51,84
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										2250,58					56,9
Отделочные работы										1286,58					34,23
Полы										566,68					6,82
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47
Деревянные конструкции										4328,97					6,49
Проемы (ремонтно-строительные)										1822,81					48,24
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										1048,73					8,76
Итого										61485,13					952,05
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										541069,14					952,05
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										37565,75					
Машины и механизмы										372,96					
ФОТ										9557,32					
Накладные расходы										8952,93					
Сметная прибыль										5068,9					
ВСЕГО по смете										**541069,14**					**952,05**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

р-н Кайеркан, ул.Норильская, д. 8, под.1

ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,54586	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,409395	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,448	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,224	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-2,941	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,294112	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,7293	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,75778	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,332675	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	1,4614	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,7307	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-9,594	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,959409	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,7889	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,0956	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,136465	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,676	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1366	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4608	

1	2	3	4	5
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1681	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,056	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,056	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,08	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,0832	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,16	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,18	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,10482	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,1747	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,10482	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0722	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2772	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0361	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Норильская, д. 8, подъезд 2**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 546 351,26 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Потолок															
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (17,09 руб.): 88% от ФОТ* *СП (9,71 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,5742	47,66	33,82				27,37	19,42			3,77	2,16
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (104,99 руб.): 87% от ФОТ* *СП (60,34 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,43065	312,68	278,74	3,68	1,49		134,66	120,04	1,58	0,64	28,07	12,09
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (229,88 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (126,96 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,4528	390,58	329,89	20,66			176,85	149,37	9,35		29,8	13,49
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (42,16 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (18,88 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,2264	2622,53	178,05	25,52	0,3		593,74	40,31	5,78	0,07	17,27	3,91
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-2,973	180,24					-535,85					
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,297263	42,45					12,62					
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (857,26 руб.): 88% от ФОТ* *СП (487,08 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,871	3641,76	337,82	16,07	1,49		10455,49	969,88	46,14	4,28	34,02	97,67
Стены															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (22,15 руб.): 88% от ФОТ* *СП (12,59 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,74428	47,66	33,82				35,47	25,17			3,77	2,81
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (328,13 руб.): 87% от ФОТ* *СП (188,58 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,34586	312,68	278,74	3,68	1,49		420,82	375,15	4,95	2,01	28,07	37,78
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (744,38 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (411,13 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	1,4662	390,58	329,89	20,66			572,67	483,68	30,29		29,8	43,69
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (136,5 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (61,13 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,7331	2622,53	178,05	25,52	0,3		1922,58	130,53	18,71	0,22	17,27	12,66
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-9,626	180,24					-1734,99					
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,96256	42,45					40,86					
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (900,12 руб.): 88% от ФОТ* *СП (511,43 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,7214	3537,18	273,37	16,07	1,49		13163,26	1017,32	59,8	5,54	27,53	102,45
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (3479,93 руб.): 88% от ФОТ* *СП (1977,24 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,251	2262,47	751,6	16,07	1,49		11880,23	3946,65	84,38	7,82	75,69	397,45
Полы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (66,28 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (34,78 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,14355	2579,89	361,12	71,06	18,87		370,34	51,84	10,2	2,71	39,51	5,67
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (241,57 руб.): 88% от ФОТ* *СП (137,26 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,668	1182,75	409,44	16,07	1,49		790,08	273,51	10,73	1	40,7	27,19
Прочие															
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (90,1 руб.): 88% от ФОТ* *СП (51,2 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1366	1541,19	749,58	2,07			210,53	102,39	0,28		80,6	11,01
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (330,5 руб.): 88% от ФОТ* *СП (187,79 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4685	1412,23	801,65	2,07			661,63	375,57	0,97		80,73	37,82
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (134,66 руб.): 88% от ФОТ* *СП (76,51 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4608	1220,01	330,57	18,14	1,49		562,18	152,33	8,36	0,69	33,29	15,34
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (27,86 руб.): 88% от ФОТ* *СП (15,83 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1681	939,16	188,32	2,07			157,87	31,66	0,35		18,72	3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21
Деревянные конструкции															
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08					
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (66,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (2,91 руб.): 90% от ФОТ* *СП (2 руб.): 62% от ФОТ*	100 м наличников	0,084	38,48	38,48				3,23	3,23			4,21	0,35
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (7,22 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (3,3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,084	1568,17	73,43	8,26			131,73	6,17	0,69		7,82	0,66
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (186,56 руб.): 90% от ФОТ* *СП (128,52 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,06	5833,09	3454,75	39,25			349,99	207,29	2,36		347,91	20,87
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (59,18 руб.): 85% от ФОТ* *СП (34,81 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,0624	11098,54	1111,97	60,84	3,72		692,55	69,39	3,8	0,23	105,3	6,57
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (139,01 руб.): 90% от ФОТ* *СП (95,76 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,16	2590,76	965,3				414,52	154,45			98,4	15,74
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (26,06 руб.): 90% от ФОТ* *СП (17,96 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,12	1196,26	241,33				143,55	28,96			24,6	2,95
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06
Тамбура входной группы															
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (17,21 руб.): 88% от ФОТ* *СП (9,78 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,10482	186,58	186,58				19,56	19,56			20,8	2,18
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (5,2 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2,96 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,1747	47,66	33,82				8,33	5,91			3,77	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (25,56 руб.): 87% от ФОТ* *СП (14,69 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,10482	312,68	278,74	3,68	1,49		32,78	29,22	0,39	0,16	28,07	2,94
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (46,34 руб.): 88% от ФОТ* *СП (26,33 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0722	2183,63	727,87	16,07	1,49		157,66	52,55	1,16	0,11	73,3	5,29
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (148,92 руб.): 88% от ФОТ* *СП (84,62 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2772	1675,82	609,01	18,14	1,49		464,54	168,82	5,03	0,41	61,33	17
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (16,67 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (8,75 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0361	2579,89	361,12	71,06	18,87		93,13	13,04	2,57	0,68	39,51	1,43
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										47882,32	9659,63	375,83	33,15		965,76
Накладные расходы										9074,8					
Сметная прибыль										5128,25					
Итоги по смете:															
Малярные работы (ремонтно-строительные)										49583,14					751,49
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1310,55					52,81
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										2261,87					57,18
Отделочные работы										1289,21					34,31
Полы										589,94					7,1
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47
Деревянные конструкции										4376,39					6,71
Проемы (ремонтно-строительные)										1510,07					39,91
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										786,54					6,57
Итого										62085,37					965,76
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										546351,26					965,76
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										37846,86					
Машины и механизмы										375,83					
ФОТ										9692,78					
Накладные расходы										9074,8					
Сметная прибыль										5128,25					
ВСЕГО по смете										**546351,26**					**965,76**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

р-н Кайеркан, ул.Норильская, д. 8, под.1

ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,5742	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,43065	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,4528	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,2264	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-2,973	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,297263	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,871	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,74428	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,34586	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	1,4662	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,7331	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-9,626	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,96256	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,7214	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,251	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,14355	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,668	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1366	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4685	
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4608	

1	2	3	4	5
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1681	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,084	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,084	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,06	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,0624	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,16	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,12	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,10482	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,1747	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,10482	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0722	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2772	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0361	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Строительная, д. 2Г, подъезд 1**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 460 366,10 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Потолок															
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (15,31 руб.): 88% от ФОТ* *СП (8,7 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,5146	47,66	33,82				24,53	17,4			3,77	1,94
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (94,1 руб.): 87% от ФОТ* *СП (54,08 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,38595	312,68	278,74	3,68	1,49		120,68	107,58	1,42	0,58	28,07	10,83
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (163,12 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (90,09 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,3213	390,58	329,89	20,66			125,49	105,99	6,64		29,8	9,57
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (29,91 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (13,39 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,16065	2622,53	178,05	25,52	0,3		421,31	28,6	4,1	0,05	17,27	2,77
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-2,109	180,24					-380,13					
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,210933	42,45					8,95					
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (768,28 руб.): 88% от ФОТ* *СП (436,52 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,573	3641,76	337,82	16,07	1,49		9370,25	869,21	41,35	3,83	34,02	87,53
Стены															
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (13,33 руб.): 88% от ФОТ* *СП (7,58 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,44784	47,66	33,82				21,34	15,15			3,77	1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (278,48 руб.): 87% от ФОТ* *СП (160,05 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,142235	312,68	278,74	3,68	1,49		357,15	318,39	4,2	1,7	28,07	32,06
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (366,96 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (202,67 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,7228	390,58	329,89	20,66			282,31	238,44	14,93		29,8	21,54
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (67,3 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (30,14 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,3614	2622,53	178,05	25,52	0,3		947,78	64,35	9,22	0,11	17,27	6,24
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-4,745	180,24					-855,24					
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,474518	42,45					20,14					
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (541,61 руб.): 88% от ФОТ* *СП (307,74 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2392	3537,18	273,37	16,07	1,49		7920,45	612,13	35,98	3,34	27,53	61,65
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (3562,58 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2024,2 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,3757	2262,47	751,6	16,07	1,49		12162,36	4040,38	86,39	8,01	75,69	406,89
Полы															
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (59,4 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (31,17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,12865	2579,89	361,12	71,06	18,87		331,9	46,46	9,14	2,43	39,51	5,08
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (196,36 руб.): 88% от ФОТ* *СП (111,57 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,543	1182,75	409,44	16,07	1,49		642,23	222,33	8,73	0,81	40,7	22,1
Прочие															
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (69,4 руб.): 88% от ФОТ* *СП (39,43 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1052	1541,19	749,58	2,07			162,13	78,86	0,22		80,6	8,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (261,02 руб.): 88% от ФОТ* *СП (148,31 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	1412,23	801,65	2,07			522,53	296,61	0,77		80,73	29,87
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (111,28 руб.): 88% от ФОТ* *СП (63,23 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3808	1220,01	330,57	18,14	1,49		464,58	125,88	6,91	0,57	33,29	12,68
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (36,26 руб.): 88% от ФОТ* *СП (20,6 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2188	939,16	188,32	2,07			205,49	41,2	0,45		18,72	4,1
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21
Деревянные конструкции															
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08					
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (66,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (0,97 руб.): 90% от ФОТ* *СП (0,67 руб.): 62% от ФОТ*	100 м наличников	0,028	38,48	38,48				1,08	1,08			4,21	0,12
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (2,41 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (1,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,028	1568,17	73,43	8,26			43,91	2,06	0,23		7,82	0,22
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (124,37 руб.): 90% от ФОТ* *СП (85,68 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,04	5833,09	3454,75	39,25			233,32	138,19	1,57		347,91	13,92
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (39,45 руб.): 85% от ФОТ* *СП (23,21 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,0416	11098,54	1111,97	60,84	3,72		461,7	46,26	2,53	0,15	105,3	4,38
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (52,13 руб.): 90% от ФОТ* *СП (35,91 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,06	2590,76	965,3				155,45	57,92			98,4	5,9
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (8,69 руб.): 90% от ФОТ* *СП (5,98 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,04	1196,26	241,33				47,85	9,65			24,6	0,98
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06
Тамбура входной группы															
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (19,62 руб.): 88% от ФОТ* *СП (11,15 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,11952	186,58	186,58				22,3	22,3			20,8	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (5,93 руб.): 88% от ФОТ* *СП (3,37 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,1992	47,66	33,82				9,49	6,74			3,77	0,75
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (29,15 руб.): 87% от ФОТ* *СП (16,75 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,11952	312,68	278,74	3,68	1,49		37,37	33,32	0,44	0,18	28,07	3,35
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (41,21 руб.): 88% от ФОТ* *СП (23,42 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0642	2183,63	727,87	16,07	1,49		140,19	46,73	1,03	0,1	73,3	4,71
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (179,55 руб.): 88% от ФОТ* *СП (102,02 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3342	1675,82	609,01	18,14	1,49		560,06	203,53	6,06	0,5	61,33	20,5
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (14,82 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (7,78 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0321	2579,89	361,12	71,06	18,87		82,81	11,59	2,28	0,61	39,51	1,27
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										40124,1	8444,55	312,55	29,55		846,39
Накладные расходы										7793,38					
Сметная прибыль										4396,85					
Итоги по смете:															
Малярные работы (ремонтно-строительные)										42437,2					694,69
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1147,8					46,24
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1230,65					31,11
Отделочные работы										1035,13					26,75
Полы										527,87					6,35
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47
Деревянные конструкции										4281,56					6,27
Проемы (ремонтно-строительные)										752,1					20,92
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										524,36					4,38
Итого										52314,33					846,39
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										460366,1					846,39
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										31367					
Машины и механизмы										312,55					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ФОТ									8474,1					
	Накладные расходы									7793,38					
	Сметная прибыль									4396,85					
ВСЕГО по смете										**460366,1**					**846,39**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

р-н Кайеркан, ул.Строительная, д. 2Г, под.1

ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,5146	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,38595	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,3213	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,16065	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-2,109	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,210933	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,573	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,44784	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,142235	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,7228	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,3614	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-4,745	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,474518	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2392	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,3757	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,12865	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,543	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1052	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	

1	2	3	4	5
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3808	
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2188	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,028	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,028	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,04	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,0416	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,06	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,04	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,11952	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,1992	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,11952	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0642	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3342	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0321	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Строительная, д. 2Г, подъезд 2**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 463 147,43 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Потолок																
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (15,21 руб.): 88% от ФОТ* *СП (8,64 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,511	47,66	33,82				24,35	17,28			3,77	1,93	
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (93,44 руб.): 87% от ФОТ* *СП (53,7 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,38325	312,68	278,74	3,68	1,49		119,83	106,83	1,41	0,57	28,07	10,76	
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (202,07 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (111,61 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,398	390,58	329,89	20,66			155,45	131,3	8,22		29,8	11,86	
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (37,05 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (16,59 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,199	2622,53	178,05	25,52	0,3		521,88	35,43	5,08	0,06	17,27	3,44	
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	10 м	-2,613	180,24					-470,97						
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	100 м	0,261287	42,45					11,09						
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (762,91 руб.): 88% от ФОТ* *СП (433,47 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,555	3641,76	337,82	16,07	1,49		9304,7	863,13	41,06	3,81	34,02	86,92	
Стены																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (13,62 руб.): 88% от ФОТ* *СП (7,74 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,45776	47,66	33,82				21,82	15,48			3,77	1,73	
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (278,35 руб.): 87% от ФОТ* *СП (159,97 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,141725	312,68	278,74	3,68	1,49		356,99	318,24	4,2	1,7	28,07	32,05	
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (457,94 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (252,93 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,902	390,58	329,89	20,66			352,3	297,56	18,64		29,8	26,88	
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (83,98 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (37,61 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,451	2622,53	178,05	25,52	0,3		1182,76	80,3	11,51	0,14	17,27	7,79	
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	10 м	-5,922	180,24					-1067,38						
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	100 м	0,592163	42,45					25,14						
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (553,61 руб.): 88% от ФОТ* *СП (314,55 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2888	3537,18	273,37	16,07	1,49		8095,9	625,69	36,78	3,41	27,53	63,01	
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (3527,45 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2004,24 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,3227	2262,47	751,6	16,07	1,49		12042,45	4000,54	85,54	7,93	75,69	402,88	
Полы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (58,98 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (30,94 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,12775	2579,89	361,12	71,06	18,87		329,58	46,13	9,08	2,41	39,51	5,05	
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (174,3 руб.): 88% от ФОТ* *СП (99,04 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,482	1182,75	409,44	16,07	1,49		570,09	197,35	7,75	0,72	40,7	19,62	
Прочие																
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (87,2 руб.): 88% от ФОТ* *СП (49,55 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1322	1541,19	749,58	2,07			203,75	99,09	0,27		80,6	10,66	
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (261,02 руб.): 88% от ФОТ* *СП (148,31 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	1412,23	801,65	2,07			522,53	296,61	0,77		80,73	29,87	
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (111,28 руб.): 88% от ФОТ* *СП (63,23 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3808	1220,01	330,57	18,14	1,49		464,58	125,88	6,91	0,57	33,29	12,68	
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (28,84 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,39 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,174	939,16	188,32	2,07			163,41	32,77	0,36		18,72	3,26	
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08	
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21	
Деревянные конструкции																
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47	
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05	
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08						
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (66,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66	
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (0,97 руб.): 90% от ФОТ* *СП (0,67 руб.): 62% от ФОТ*	100 м наличников	0,028	38,48	38,48				1,08	1,08			4,21	0,12	
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (2,41 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (1,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,028	1568,17	73,43	8,26			43,91	2,06	0,23		7,82	0,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (124,37 руб.): 90% от ФОТ* *СП (85,68 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,04	5833,09	3454,75	39,25			233,32	138,19	1,57		347,91	13,92	
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (39,45 руб.): 85% от ФОТ* *СП (23,21 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,0416	11098,54	1111,97	60,84	3,72		461,7	46,26	2,53	0,15	105,3	4,38	
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (52,13 руб.): 90% от ФОТ* *СП (35,91 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,06	2590,76	965,3				155,45	57,92			98,4	5,9	
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (8,69 руб.): 90% от ФОТ* *СП (5,98 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,04	1196,26	241,33				47,85	9,65			24,6	0,98	
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06	
Тамбура входной группы																
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (20,55 руб.): 88% от ФОТ* *СП (11,68 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,12513	186,58	186,58				23,35	23,35			20,8	2,6	
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (6,2 руб.): 88% от ФОТ* *СП (3,53 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,20855	47,66	33,82				9,94	7,05			3,77	0,79	
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (30,51 руб.): 87% от ФОТ* *СП (17,54 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,12513	312,68	278,74	3,68	1,49		39,13	34,88	0,46	0,19	28,07	3,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (51,22 руб.): 88% от ФОТ* *СП (29,1 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0798	2183,63	727,87	16,07	1,49		174,25	58,08	1,28	0,12	73,3	5,85	
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (181,21 руб.): 88% от ФОТ* *СП (102,96 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3373	1675,82	609,01	18,14	1,49		565,25	205,42	6,12	0,5	61,33	20,69	
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (18,42 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (9,66 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0399	2579,89	361,12	71,06	18,87		102,94	14,41	2,84	0,75	39,51	1,58	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										40240,76	8524,18	320,57	29,61		853,71	
Накладные расходы										7923,77						
Сметная прибыль										4465,86						
Итоги по смете:																
Малярные работы (ремонтно-строительные)										42353,09					691,8	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1149,46					46,32	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1532,3					38,74	
Отделочные работы										1109,33					28,97	
Полы										550,53					6,63	
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47	
Деревянные конструкции										4281,56					6,27	
Проемы (ремонтно-строительные)										752,1					20,92	
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										524,36					4,38	
Итого										52630,39					853,71	
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										463147,43					853,71	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										31396,01						
Машины и механизмы										320,57						
ФОТ										8553,79						
Накладные расходы										7923,77						
Сметная прибыль										4465,86						
ВСЕГО по смете										**463147,43**					**853,71**	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

р-н Кайеркан, ул.Строительная, д. 2Г, под.2

ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,511	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,38325	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,398	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,199	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-2,613	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,261287	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,555	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,45776	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,141725	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,902	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,451	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-5,922	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,592163	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2888	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,3227	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,12775	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,482	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1322	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	

1	2	3	4	5
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3808	
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,174	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,028	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,028	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,04	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,0416	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,06	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,04	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,12513	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,20855	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,12513	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0798	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3373	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0399	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Строительная, д. 8А, подъезд 1**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 486 999,22 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Потолок															
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (15,66 руб.): 88% от ФОТ* *СП (8,9 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,52628	47,66	33,82				25,08	17,8			3,77	1,98
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (96,23 руб.): 87% от ФОТ* *СП (55,31 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,39471	312,68	278,74	3,68	1,49		123,42	110,02	1,45	0,59	28,07	11,08
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (151,3 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (83,56 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,298	390,58	329,89	20,66			116,39	98,31	6,16		29,8	8,88
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (27,74 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (12,42 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,149	2622,53	178,05	25,52	0,3		390,76	26,53	3,8	0,04	17,27	2,57
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-1,956	180,24					-352,55					
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,195637	42,45					8,3					
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (785,72 руб.): 88% от ФОТ* *СП (446,43 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6314	3641,76	337,82	16,07	1,49		9582,93	888,94	42,29	3,92	34,02	89,52
Стены															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (13,58 руб.): 88% от ФОТ* *СП (7,72 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,45638	47,66	33,82				21,75	15,43			3,77	1,72
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (293,33 руб.): 87% от ФОТ* *СП (168,58 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,203165	312,68	278,74	3,68	1,49		376,21	335,37	4,43	1,79	28,07	33,77
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (425,96 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (235,26 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,839	390,58	329,89	20,66			327,7	276,78	17,33		29,8	25
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (78,11 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (34,98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,4195	2622,53	178,05	25,52	0,3		1100,15	74,69	10,71	0,13	17,27	7,24
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-5,508	180,24					-992,76					
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,550804	42,45					23,38					
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (551,94 руб.): 88% от ФОТ* *СП (313,6 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2819	3537,18	273,37	16,07	1,49		8071,49	623,8	36,67	3,4	27,53	62,82
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (3803,47 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2161,07 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,7392	2262,47	751,6	16,07	1,49		12984,77	4313,58	92,23	8,55	75,69	434,4

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (60,74 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (31,87 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,13157	2579,89	361,12	71,06	18,87		339,44	47,51	9,35	2,48	39,51	5,2
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (196,36 руб.): 88% от ФОТ* *СП (111,57 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,543	1182,75	409,44	16,07	1,49		642,23	222,33	8,73	0,81	40,7	22,1
Прочие															
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (225,6 руб.): 88% от ФОТ* *СП (128,18 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,342	1541,19	749,58	2,07			527,09	256,36	0,71		80,6	27,57
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (330,5 руб.): 88% от ФОТ* *СП (187,79 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4685	1412,23	801,65	2,07			661,63	375,57	0,97		80,73	37,82
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (125,82 руб.): 88% от ФОТ* *СП (71,49 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4306	1220,01	330,57	18,14	1,49		525,34	142,34	7,81	0,64	33,29	14,33
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (25,52 руб.): 88% от ФОТ* *СП (14,5 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,154	939,16	188,32	2,07			144,63	29	0,32		18,72	2,88
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21
Деревянные конструкции															
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08					
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (66,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (0,97 руб.): 90% от ФОТ* *СП (0,67 руб.): 62% от ФОТ*	100 м наличников	0,028	38,48	38,48				1,08	1,08			4,21	0,12
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (2,41 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (1,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,028	1568,17	73,43	8,26			43,91	2,06	0,23		7,82	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (155,47 руб.): 90% от ФОТ* *СП (107,1 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,05	5833,09	3454,75	39,25			291,65	172,74	1,96		347,91	17,4
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,31 руб.): 85% от ФОТ* *СП (29,01 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,052	11098,54	1111,97	60,84	3,72		577,12	57,82	3,16	0,19	105,3	5,48
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (86,88 руб.): 90% от ФОТ* *СП (59,85 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,1	2590,76	965,3				259,08	96,53			98,4	9,84
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (13,03 руб.): 90% от ФОТ* *СП (8,98 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,06	1196,26	241,33				71,78	14,48			24,6	1,48
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06
Тамбура входной группы															
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (18,55 руб.): 88% от ФОТ* *СП (10,54 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,11298	186,58	186,58				21,08	21,08			20,8	2,35
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (5,61 руб.): 88% от ФОТ* *СП (3,19 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,1883	47,66	33,82				8,97	6,37			3,77	0,71
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (27,54 руб.): 87% от ФОТ* *СП (15,83 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,11298	312,68	278,74	3,68	1,49		35,33	31,49	0,42	0,17	28,07	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (37,49 руб.): 88% от ФОТ* *СП (21,3 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0584	2183,63	727,87	16,07	1,49		127,52	42,51	0,94	0,09	73,3	4,28
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (170,95 руб.): 88% от ФОТ* *СП (97,13 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1675,82	609,01	18,14	1,49		533,25	193,79	5,77	0,47	61,33	19,52
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (13,47 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (7,07 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0292	2579,89	361,12	71,06	18,87		75,33	10,54	2,07	0,55	39,51	1,15
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										42145,82	9141,07	325,47	30,4		917,38
Накладные расходы										8429,65					
Сметная прибыль										4765,35					
Итоги по смете:															
Малярные работы (ремонтно-строительные)										44847,64					751,31
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1191,78					48,02
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1340,18					33,88
Отделочные работы										1062,11					27,55
Полы										527,92					6,35
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47
Деревянные конструкции										4281,56					6,27
Проемы (ремонтно-строительные)										1056,53					28,84
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										655,44					5,48
Итого										55340,82					917,38
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										486999,22					917,38
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										32679,28					
Машины и механизмы										325,47					
ФОТ										9171,47					
Накладные расходы										8429,65					
Сметная прибыль										4765,35					
ВСЕГО по смете										**486999,22**					**917,38**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

р-н Кайеркан, ул.Строительная, д. 8А, под.1

ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,52628	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,39471	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,298	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,149	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-1,956	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,195637	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6314	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,45638	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,203165	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,839	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,4195	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-5,508	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,550804	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2819	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,7392	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,13157	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,543	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,342	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4685	

1	2	3	4	5
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4306	
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,154	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,028	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,028	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,05	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,052	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,1	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,06	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,11298	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,1883	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,11298	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0584	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0292	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Строительная, д. 8А, подъезд 2**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 484 119,68 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Потолок															
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (15,55 руб.): 88% от ФОТ* *СП (8,84 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,52248	47,66	33,82				24,9	17,67			3,77	1,97
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (95,53 руб.): 87% от ФОТ* *СП (54,91 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,39186	312,68	278,74	3,68	1,49		122,53	109,23	1,44	0,58	28,07	11
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (158,41 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (87,49 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,312	390,58	329,89	20,66			121,86	102,93	6,45		29,8	9,3
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (29,05 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (13,01 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,156	2622,53	178,05	25,52	0,3		409,11	27,78	3,98	0,05	17,27	2,69
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-2,048	180,24					-369,13					
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,204828	42,45					8,69					
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (780,04 руб.): 88% от ФОТ* *СП (443,21 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6124	3641,76	337,82	16,07	1,49		9513,73	882,52	41,98	3,89	34,02	88,87
Стены															
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (13,87 руб.): 88% от ФОТ* *СП (7,88 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,4661	47,66	33,82				22,21	15,76			3,77	1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (291,22 руб.): 87% от ФОТ* *СП (167,37 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,19451	312,68	278,74	3,68	1,49		373,5	332,96	4,4	1,78	28,07	33,53
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (361,48 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (199,65 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,712	390,58	329,89	20,66			278,09	234,88	14,71		29,8	21,22
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (66,29 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (29,69 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,356	2622,53	178,05	25,52	0,3		933,62	63,39	9,09	0,11	17,27	6,15
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-4,674	180,24					-842,44					
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,467428	42,45					19,84					
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (563,69 руб.): 88% от ФОТ* *СП (320,28 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3305	3537,18	273,37	16,07	1,49		8243,4	637,09	37,45	3,47	27,53	64,16
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (3733,03 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2121,04 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,6329	2262,47	751,6	16,07	1,49		12744,27	4233,69	90,52	8,39	75,69	426,35
Полы															
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (60,3 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (31,64 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,13062	2579,89	361,12	71,06	18,87		336,99	47,17	9,28	2,46	39,51	5,16
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (196,36 руб.): 88% от ФОТ* *СП (111,57 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,543	1182,75	409,44	16,07	1,49		642,23	222,33	8,73	0,81	40,7	22,1
Прочие															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (225,6 руб.): 88% от ФОТ* *СП (128,18 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,342	1541,19	749,58	2,07			527,09	256,36	0,71		80,6	27,57
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (312,66 руб.): 88% от ФОТ* *СП (177,65 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4432	1412,23	801,65	2,07			625,9	355,29	0,92		80,73	35,78
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (125,82 руб.): 88% от ФОТ* *СП (71,49 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4306	1220,01	330,57	18,14	1,49		525,34	142,34	7,81	0,64	33,29	14,33
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (27,45 руб.): 88% от ФОТ* *СП (15,6 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1656	939,16	188,32	2,07			155,52	31,19	0,34		18,72	3,1
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21
Деревянные конструкции															
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08					
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (66,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (0,97 руб.): 90% от ФОТ* *СП (0,67 руб.): 62% от ФОТ*	100 м наличников	0,028	38,48	38,48				1,08	1,08			4,21	0,12
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (2,41 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (1,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,028	1568,17	73,43	8,26			43,91	2,06	0,23		7,82	0,22
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (186,56 руб.): 90% от ФОТ* *СП (128,52 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,06	5833,09	3454,75	39,25			349,99	207,29	2,36		347,91	20,87
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (59,18 руб.): 85% от ФОТ* *СП (34,81 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,0624	11098,54	1111,97	60,84	3,72		692,55	69,39	3,8	0,23	105,3	6,57
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (52,13 руб.): 90% от ФОТ* *СП (35,91 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,06	2590,76	965,3				155,45	57,92			98,4	5,9
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (13,03 руб.): 90% от ФОТ* *СП (8,98 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,06	1196,26	241,33				71,78	14,48			24,6	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06
Тамбура входной группы															
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (19,35 руб.): 88% от ФОТ* *СП (11 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,11784	186,58	186,58				21,99	21,99			20,8	2,45
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (5,84 руб.): 88% от ФОТ* *СП (3,32 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,1964	47,66	33,82				9,36	6,64			3,77	0,74
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (28,74 руб.): 87% от ФОТ* *СП (16,52 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,11784	312,68	278,74	3,68	1,49		36,85	32,85	0,43	0,18	28,07	3,31
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (40,56 руб.): 88% от ФОТ* *СП (23,05 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0632	2183,63	727,87	16,07	1,49		138,01	46	1,02	0,09	73,3	4,63
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (177,07 руб.): 88% от ФОТ* *СП (100,61 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3296	1675,82	609,01	18,14	1,49		552,35	200,73	5,98	0,49	61,33	20,21
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (14,59 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (7,66 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0316	2579,89	361,12	71,06	18,87		81,52	11,41	2,25	0,6	39,51	1,25
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										42024,43	9020,64	321,84	30,35		905,57
Накладные расходы										8297,19					
Сметная прибыль										4691,98					
Итоги по смете:															
Малярные работы (ремонтно-строительные)										44606,61					743,33
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1187,16					47,84
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1206,98					30,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Отделочные работы										1029,32					26,58
Полы										532,7					6,41
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47
Деревянные конструкции										4281,56					6,27
Проемы (ремонтно-строительные)										1005,07					28,37
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										786,54					6,57
Итого										55013,6					905,57
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										484119,68					905,57
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										32681,95					
Машины и механизмы										321,84					
ФОТ										9050,99					
Накладные расходы										8297,19					
Сметная прибыль										4691,98					
ВСЕГО по смете										**484119,68**					**905,57**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

р-н Кайеркан, ул.Строительная, д. 8А, под.2

ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,52248	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,39186	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,312	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,156	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-2,048	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,204828	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6124	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,4661	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,19451	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,712	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,356	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-4,674	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,467428	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3305	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,6329	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,13062	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,543	
Прочие				

1	2	3	4	5
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,342	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4432	
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4306	
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1656	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,028	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,028	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,06	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,0624	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,06	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,06	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,11784	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,1964	

1	2	3	4	5
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,11784	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0632	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3296	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0316	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Первомайская, д. 15, подъезд 1**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 517 585,29 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Потолок															
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (16,03 руб.): 88% от ФОТ* *СП (9,11 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,53882	47,66	33,82				25,68	18,22			3,77	2,03
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (98,52 руб.): 87% от ФОТ* *СП (56,62 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,404115	312,68	278,74	3,68	1,49		126,36	112,64	1,49	0,6	28,07	11,34
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (192,93 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (106,56 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,38	390,58	329,89	20,66			148,42	125,36	7,85		29,8	11,32
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (35,38 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (15,84 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,19	2622,53	178,05	25,52	0,3		498,28	33,83	4,85	0,06	17,27	3,28
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	10 м	-2,495	180,24					-449,7					
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	100 м	0,24947	42,45					10,59					
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (804,43 руб.): 88% от ФОТ* *СП (457,07 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6941	3641,76	337,82	16,07	1,49		9811,27	910,12	43,29	4,01	34,02	91,65
Стены															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (16,98 руб.): 88% от ФОТ* *СП (9,65 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,5704	47,66	33,82				27,19	19,29			3,77	2,15
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (305,26 руб.): 87% от ФОТ* *СП (175,44 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,25208	312,68	278,74	3,68	1,49		391,5	349	4,61	1,87	28,07	35,15
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (604,17 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (333,68 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	1,19	390,58	329,89	20,66			464,79	392,57	24,59		29,8	35,46
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (110,79 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (49,61 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,595	2622,53	178,05	25,52	0,3		1560,41	105,94	15,18	0,18	17,27	10,28
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	10 м	-7,812	180,24					-1408,03					
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	100 м	0,781235	42,45					33,16					
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (689,83 руб.): 88% от ФОТ* *СП (391,95 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,852	3537,18	273,37	16,07	1,49		10088,04	779,65	45,83	4,25	27,53	78,52
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (3641,77 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2069,19 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,4952	2262,47	751,6	16,07	1,49		12432,73	4130,19	88,31	8,19	75,69	415,93

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (62,18 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (32,63 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,134705	2579,89	361,12	71,06	18,87		347,52	48,64	9,57	2,54	39,51	5,32
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (249,52 руб.): 88% от ФОТ* *СП (141,77 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,69	1182,75	409,44	16,07	1,49		816,1	282,51	11,09	1,03	40,7	28,08
Прочие															
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (120,05 руб.): 88% от ФОТ* *СП (68,21 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,182	1541,19	749,58	2,07			280,5	136,42	0,38		80,6	14,67
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (402,11 руб.): 88% от ФОТ* *СП (228,47 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	1412,23	801,65	2,07			804,97	456,94	1,18		80,73	46,02
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (134,8 руб.): 88% от ФОТ* *СП (76,59 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4613	1220,01	330,57	18,14	1,49		562,79	152,49	8,37	0,69	33,29	15,36
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (28,84 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,39 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,174	939,16	188,32	2,07			163,41	32,77	0,36		18,72	3,26
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21
Деревянные конструкции															
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08					
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (1,94 руб.): 90% от ФОТ*	100 м наличников	0,056	38,48	38,48				2,15	2,15			4,21	0,24
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (4,81 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (2,2 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,056	1568,17	73,43	8,26			87,82	4,11	0,46		7,82	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (248,74 руб.): 90% от ФОТ* *СП (171,36 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,08	5833,09	3454,75	39,25			466,65	276,38	3,14		347,91	27,83
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (78,91 руб.): 85% от ФОТ* *СП (46,42 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,0832	11098,54	1111,97	60,84	3,72		923,4	92,52	5,06	0,31	105,3	8,76
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (104,26 руб.): 90% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,12	2590,76	965,3				310,89	115,84			98,4	11,81
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (26,06 руб.): 90% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,12	1196,26	241,33				143,55	28,96			24,6	2,95
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06
Тамбура входной группы															
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (18 руб.): 88% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,10962	186,58	186,58				20,45	20,45			20,8	2,28
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (5,44 руб.): 88% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,1827	47,66	33,82				8,71	6,18			3,77	0,69
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (26,73 руб.): 87% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхно	0,10962	312,68	278,74	3,68	1,49		34,28	30,56	0,4	0,16	28,07	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (36,71 руб.): 88% от ФОТ* *СП (90,06 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0572	2183,63	727,87	16,07	1,49		124,9	41,63	0,92	0,09	73,3	4,19
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (165,58 руб.): 88% от ФОТ* *СП (94,08 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3082	1675,82	609,01	18,14	1,49		516,49	187,7	5,59	0,46	61,33	18,9
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (13,21 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (9,90 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0286	2579,89	361,12	71,06	18,87		73,78	10,33	2,03	0,54	39,51	1,13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										44901,39	9539,61	352,51	31,56		954,9
Накладные расходы										8884,35					
Сметная прибыль										5030,77					
Итоги по смете:															
Малярные работы (ремонтно-строительные)										46689,68					753,04
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1230,06					49,57
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1850,54					46,78
Отделочные работы										1187,92					31,3
Полы										536,25					6,45
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47
Деревянные конструкции										4328,97					6,49
Проемы (ремонтно-строительные)										1566,7					42,83
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										1048,73					8,76
Итого										58816,51					954,9
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										517585,29					954,9
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										35009,27					
Машины и механизмы										352,51					
ФОТ										9571,17					
Накладные расходы										8884,35					
Сметная прибыль										5030,77					
ВСЕГО по смете										**517585,29**					**954,9**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

р-н Кайеркан, ул.Первомайская, д. 15, под.1

ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,53882	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,404115	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,38	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,19	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-2,495	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,24947	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6941	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,5704	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,25208	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	1,19	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,595	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-7,812	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,781235	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,852	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,4952	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,134705	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,69	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,182	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4613	

1	2	3	4	5
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,174	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,056	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,056	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,08	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,0832	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,12	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,12	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,10962	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,1827	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,10962	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0572	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3082	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0286	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Первомайская, д. 20, подъезд 1**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 492 498,07 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Потолок															
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (15,66 руб.): 88% от ФОТ* *СП (8,9 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,52624	47,66	33,82				25,08	17,8			3,77	1,98
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (96,22 руб.): 87% от ФОТ* *СП (55,3 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,39468	312,68	278,74	3,68	1,49		123,41	110,01	1,45	0,59	28,07	11,08
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (225,93 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (124,78 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,445	390,58	329,89	20,66			173,81	146,8	9,19		29,8	13,26
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (41,44 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (18,56 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,2225	2622,53	178,05	25,52	0,3		583,51	39,62	5,68	0,07	17,27	3,84
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-2,921	180,24					-526,48					
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,292143	42,45					12,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (785,66 руб.): 88% от ФОТ* *СП (446,4 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6312	3641,76	337,82	16,07	1,49		9582,2	888,87	42,28	3,92	34,02	89,51
Стены															
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (14,1 руб.): 88% от ФОТ* *СП (8,01 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,47376	47,66	33,82				22,58	16,02			3,77	1,79
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (288,6 руб.): 87% от ФОТ* *СП (165,86 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,18374	312,68	278,74	3,68	1,49		370,13	329,96	4,36	1,76	28,07	33,23
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (686,92 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (379,39 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	1,353	390,58	329,89	20,66			528,45	446,34	27,95		29,8	40,32
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (125,96 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (56,4 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,6765	2622,53	178,05	25,52	0,3		1774,14	120,45	17,26	0,2	17,27	11,68
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	10 м	-8,882	180,24					-1600,89					
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	100 м	0,888245	42,45					37,71					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (572,96 руб.): 88% от ФОТ* *СП (325,55 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3688	3537,18	273,37	16,07	1,49		8378,87	647,56	38,07	3,53	27,53	65,21
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (3660,07 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2079,59 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,5228	2262,47	751,6	16,07	1,49		12495,17	4150,94	88,75	8,23	75,69	418,02
Полы															
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (60,74 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (31,87 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,13156	2579,89	361,12	71,06	18,87		339,41	47,51	9,35	2,48	39,51	5,2
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (195,27 руб.): 88% от ФОТ* *СП (110,95 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54	1182,75	409,44	16,07	1,49		638,69	221,1	8,68	0,8	40,7	21,98
Прочие															
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (123,22 руб.): 88% от ФОТ* *СП (70,01 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1868	1541,19	749,58	2,07			287,89	140,02	0,39		80,6	15,06
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (359,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (204,42 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51	1412,23	801,65	2,07			720,24	408,84	1,06		80,73	41,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (127,67 руб.): 88% от ФОТ* *СП (72,54 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4369	1220,01	330,57	18,14	1,49		533,02	144,43	7,93	0,65	33,29	14,54
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (35,25 руб.): 88% от ФОТ* *СП (20,03 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2127	939,16	188,32	2,07			199,76	40,06	0,44		18,72	3,98
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21
Деревянные конструкции															
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08					
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (66,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (0,97 руб.): 90% от ФОТ* *СП (0,67 руб.): 62% от ФОТ*	100 м наличников	0,028	38,48	38,48				1,08	1,08			4,21	0,12
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (2,41 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (1,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,028	1568,17	73,43	8,26			43,91	2,06	0,23		7,82	0,22
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (186,56 руб.): 90% от ФОТ* *СП (128,52 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,06	5833,09	3454,75	39,25			349,99	207,29	2,36		347,91	20,87
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (59,18 руб.): 85% от ФОТ* *СП (34,81 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,0624	11098,54	1111,97	60,84	3,72		692,55	69,39	3,8	0,23	105,3	6,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (69,5 руб.): 90% от ФОТ* *СП (47,88 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,08	2590,76	965,3				207,26	77,22			98,4	7,87
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (13,03 руб.): 90% от ФОТ* *СП (8,98 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,06	1196,26	241,33				71,78	14,48			24,6	1,48
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06
Тамбура входной группы															
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (19,98 руб.): 88% от ФОТ* *СП (11,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,12171	186,58	186,58				22,71	22,71			20,8	2,53
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (6,04 руб.): 88% от ФОТ* *СП (3,43 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,20285	47,66	33,82				9,67	6,86			3,77	0,76
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (29,68 руб.): 87% от ФОТ* *СП (17,06 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,12171	312,68	278,74	3,68	1,49		38,06	33,93	0,45	0,18	28,07	3,42
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (41,53 руб.): 88% от ФОТ* *СП (23,6 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0647	2183,63	727,87	16,07	1,49		141,28	47,09	1,04	0,1	73,3	4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (183,2 руб.): 88% от ФОТ* *СП (104,09 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,341	1675,82	609,01	18,14	1,49		571,45	207,67	6,19	0,51	61,33	20,91
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (14,93 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (7,83 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,03235	2579,89	361,12	71,06	18,87		83,46	11,68	2,3	0,61	39,51	1,28
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										42384,64	9254,01	347,17	30,44		925,4
Накладные расходы										8682,82					
Сметная прибыль										4898,23					
Итоги по смете:															
Малярные работы (ремонтно-строительные)										44337,58					731,49
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1184,31					47,73
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										2119,27					53,58
Отделочные работы										1254,32					33,26
Полы										538,24					6,48
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47
Деревянные конструкции										4281,56					6,27
Проемы (ремонтно-строительные)										1086,21					30,34
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										786,54					6,57
Итого										55965,69					925,4
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										492498,07					925,4
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										32783,46					
Машины и механизмы										347,17					
ФОТ										9284,45					
Накладные расходы										8682,82					
Сметная прибыль										4898,23					
ВСЕГО по смете										**492498,07**					**925,4**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

р-н Кайеркан, ул.Первомайская, д. 20, под.1

ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,52624	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,39468	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,445	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,2225	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-2,921	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,292143	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6312	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,47376	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,18374	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	1,353	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,6765	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-8,882	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,888245	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3688	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,5228	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,13156	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1868	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51	
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4369	

1	2	3	4	5
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2127	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,028	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,028	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,06	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,0624	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,08	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,06	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,12171	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,20285	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,12171	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0647	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,341	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,03235	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Первомайская, д. 20, подъезд 2**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 488 092,70 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Потолок															
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (15,74 руб.): 88% от ФОТ* *СП (8,95 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,52902	47,66	33,82				25,21	17,89			3,77	1,99
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (96,73 руб.): 87% от ФОТ* *СП (55,59 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,396765	312,68	278,74	3,68	1,49		124,06	110,59	1,46	0,59	28,07	11,14
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (245,22 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (135,44 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,483	390,58	329,89	20,66			188,65	159,34	9,98		29,8	14,39
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (44,97 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (20,14 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,2415	2622,53	178,05	25,52	0,3		633,34	43	6,16	0,07	17,27	4,17
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	10 м	-3,171	180,24					-571,54					
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	100 м	0,31709	42,45					13,46					
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (789,81 руб.): 88% от ФОТ* *СП (448,76 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6451	3641,76	337,82	16,07	1,49		9632,82	893,57	42,51	3,94	34,02	89,99
Стены															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (13,73 руб.): 88% от ФОТ* *СП (7,8 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,46118	47,66	33,82				21,98	15,6			3,77	1,74
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (285,41 руб.): 87% от ФОТ* *СП (164,03 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,17069	312,68	278,74	3,68	1,49		366,05	326,32	4,31	1,74	28,07	32,86
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (758 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (418,65 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	1,493	390,58	329,89	20,66			583,14	492,53	30,85		29,8	44,49
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (138,99 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (62,24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,7465	2622,53	178,05	25,52	0,3		1957,72	132,91	19,05	0,22	17,27	12,89
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	10 м	-9,802	180,24					-1766,71					
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	100 м	0,980155	42,45					41,61					
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (557,74 руб.): 88% от ФОТ* *СП (316,9 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3059	3537,18	273,37	16,07	1,49		8156,38	630,36	37,06	3,44	27,53	63,48
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (3644,09 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2070,51 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,4987	2262,47	751,6	16,07	1,49		12440,64	4132,82	88,36	8,19	75,69	416,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Полы															
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (61,07 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (32,04 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,132255	2579,89	361,12	71,06	18,87		341,2	47,76	9,4	2,5	39,51	5,23
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (204,82 руб.): 88% от ФОТ* *СП (116,38 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5664	1182,75	409,44	16,07	1,49		669,91	231,91	9,1	0,84	40,7	23,05
Прочие															
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (139,18 руб.): 88% от ФОТ* *СП (79,08 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,211	1541,19	749,58	2,07			325,19	158,16	0,44		80,6	17,01
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (344,97 руб.): 88% от ФОТ* *СП (196,01 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,489	1412,23	801,65	2,07			690,58	392,01	1,01		80,73	39,48
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (127,67 руб.): 88% от ФОТ* *СП (72,54 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4369	1220,01	330,57	18,14	1,49		533,02	144,43	7,93	0,65	33,29	14,54
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (26,44 руб.): 88% от ФОТ* *СП (15,02 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1595	939,16	188,32	2,07			149,8	30,04	0,33		18,72	2,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21
Деревянные конструкции															
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08					
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (66,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (0,97 руб.): 90% от ФОТ* *СП (0,67 руб.): 62% от ФОТ*	100 м наличников	0,028	38,48	38,48				1,08	1,08			4,21	0,12
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (2,41 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (1,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,028	1568,17	73,43	8,26			43,91	2,06	0,23		7,82	0,22
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (124,37 руб.): 90% от ФОТ* *СП (85,68 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,04	5833,09	3454,75	39,25			233,32	138,19	1,57		347,91	13,92
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (39,45 руб.): 85% от ФОТ* *СП (23,21 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,0416	11098,54	1111,97	60,84	3,72		461,7	46,26	2,53	0,15	105,3	4,38
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (69,5 руб.): 90% от ФОТ* *СП (47,88 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,08	2590,76	965,3				207,26	77,22			98,4	7,87
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (17,38 руб.): 90% от ФОТ* *СП (11,97 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,08	1196,26	241,33				95,7	19,31			24,6	1,97
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06

Тамбура входной группы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (19,53 руб.): 88% от ФОТ* *СП (11,1 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,11895	186,58	186,58				22,19	22,19			20,8	2,47
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (5,9 руб.): 88% от ФОТ* *СП (3,35 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,19825	47,66	33,82				9,45	6,7			3,77	0,75
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (29,01 руб.): 87% от ФОТ* *СП (16,67 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,11895	312,68	278,74	3,68	1,49		37,19	33,16	0,44	0,18	28,07	3,34
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (41,72 руб.): 88% от ФОТ* *СП (23,71 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	2183,63	727,87	16,07	1,49		141,94	47,31	1,04	0,1	73,3	4,76
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (178,09 руб.): 88% от ФОТ* *СП (101,19 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3315	1675,82	609,01	18,14	1,49		555,53	201,89	6,01	0,49	61,33	20,33
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (15,01 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (7,87 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0325	2579,89	361,12	71,06	18,87		83,85	11,74	2,31	0,61	39,51	1,28
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										41901,97	9202,57	350,04	30,29		919,83
Накладные расходы										8678,29					
Сметная прибыль										4884,82					
Итоги по смете:															
Малярные работы (ремонтно-строительные)										44035,06					728,09
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1174,73					47,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										2329,11					58,88
Отделочные работы										1305,79					34,8
Полы										541,03					6,51
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47
Деревянные конструкции										4281,56					6,27
Проемы (ремонтно-строительные)										895,78					23,88
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										524,36					4,38
Итого										55465,08					919,83
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										488092,7					919,83
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										32349,36					
Машины и механизмы										350,04					
ФОТ										9232,86					
Накладные расходы										8678,29					
Сметная прибыль										4884,82					
ВСЕГО по смете										**488092,7**					**919,83**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Первомайская 20 под.2 ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,52902	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,396765	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,483	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,2415	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-3,171	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,31709	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6451	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,46118	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,17069	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	1,493	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,7465	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-9,802	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,980155	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3059	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,4987	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,132255	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5664	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,211	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,489	

1	2	3	4	5
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4369	
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1595	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,028	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,028	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,04	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,0416	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,08	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,08	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,11895	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,19825	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,11895	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3315	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0325	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Первомайская, д. 20, подъезд 3**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 84)

на сумму: в ценах 2020г. 496 939,61 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Потолок															
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (15,82 руб.): 88% от ФОТ* *СП (8,99 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,5316	47,66	33,82				25,34	17,98			3,77	2
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (97,2 руб.): 87% от ФОТ* *СП (55,86 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,3987	312,68	278,74	3,68	1,49		124,67	111,13	1,47	0,59	28,07	11,19
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (260,95 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (144,13 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,514	390,58	329,89	20,66			200,76	169,56	10,62		29,8	15,32
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (47,86 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (21,43 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,257	2622,53	178,05	25,52	0,3		673,99	45,76	6,56	0,08	17,27	4,44
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-3,374	180,24					-608,13					
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,337441	42,45					14,32					
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (793,66 руб.): 88% от ФОТ* *СП (450,95 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,658	3641,76	337,82	16,07	1,49		9679,8	897,93	42,71	3,96	34,02	90,43
Стены															
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (13,82 руб.): 88% от ФОТ* *СП (7,86 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,4646	47,66	33,82				22,14	15,71			3,77	1,75
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (291,92 руб.): 87% от ФОТ* *СП (167,77 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,197405	312,68	278,74	3,68	1,49		374,4	333,76	4,41	1,78	28,07	33,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (758,51 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (418,93 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	1,494	390,58	329,89	20,66			583,53	492,86	30,87		29,8	44,52
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (139,08 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (62,28 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,747	2622,53	178,05	25,52	0,3		1959,03	133	19,06	0,22	17,27	12,9
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-9,808	180,24					-1767,79					
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,980811	42,45					41,64					
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (561,88 руб.): 88% от ФОТ* *СП (319,25 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,323	3537,18	273,37	16,07	1,49		8216,87	635,04	37,33	3,46	27,53	63,95
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (3750,79 руб.): 88% от ФОТ* *СП (2131,13 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,6597	2262,47	751,6	16,07	1,49		12804,9	4253,83	90,95	8,43	75,69	428,38
Полы															
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (61,36 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (32,19 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,1329	2579,89	361,12	71,06	18,87		342,87	47,99	9,44	2,51	39,51	5,25
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (211,18 руб.): 88% от ФОТ* *СП (119,99 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,584	1182,75	409,44	16,07	1,49		690,73	239,11	9,38	0,87	40,7	23,77
Прочие															
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (187,33 руб.): 88% от ФОТ* *СП (106,44 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,284	1541,19	749,58	2,07			437,7	212,88	0,59		80,6	22,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (360,34 руб.): 88% от ФОТ* *СП (204,74 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5108	1412,23	801,65	2,07			721,37	409,48	1,06		80,73	41,24
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (127,67 руб.): 88% от ФОТ* *СП (72,54 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4369	1220,01	330,57	18,14	1,49		533,02	144,43	7,93	0,65	33,29	14,54
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (26,44 руб.): 88% от ФОТ* *СП (15,02 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1595	939,16	188,32	2,07			149,8	30,04	0,33		18,72	2,99
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21
Деревянные конструкции															
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (61,94 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (33,84 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,0526	1251,27	966,36	284,91	115,02		65,82	50,83	14,99	6,05	103,91	5,47
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (72,97 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (33,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,0526	67731,79	1185,65	805,58			3562,69	62,37	42,37		115	6,05
27	**ТСЦ-101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	компл.	2	282,54					565,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (148,87 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (66,67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	2660,61	968,1	18,96	0,15		391,85	142,58	2,79	0,02	92,73	13,66
29	**ТЕРр56-11-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (0,97 руб.): 90% от ФОТ* *СП (0,67 руб.): 62% от ФОТ*	100 м наличников	0,028	38,48	38,48				1,08	1,08			4,21	0,12
30	**ТЕР10-01-060-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и крепление наличников/ прим. поручни *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (2,41 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (1,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков	0,028	1568,17	73,43	8,26			43,91	2,06	0,23		7,82	0,22
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (124,37 руб.): 90% от ФОТ* *СП (85,68 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,04	5833,09	3454,75	39,25			233,32	138,19	1,57		347,91	13,92
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (39,45 руб.): 85% от ФОТ* *СП (23,21 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,0416	11098,54	1111,97	60,84	3,72		461,7	46,26	2,53	0,15	105,3	4,38
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (69,5 руб.): 90% от ФОТ* *СП (47,88 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,08	2590,76	965,3				207,26	77,22			98,4	7,87
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (17,38 руб.): 90% от ФОТ* *СП (11,97 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,08	1196,26	241,33				95,7	19,31			24,6	1,97
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06
Тамбура входной группы															
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (19,7 руб.): 88% от ФОТ* *СП (11,2 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,12	186,58	186,58				22,39	22,39			20,8	2,5
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (5,95 руб.): 88% от ФОТ* *СП (3,38 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,2	47,66	33,82				9,53	6,76			3,77	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (29,26 руб.): 87% от ФОТ* *СП (16,82 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,12	312,68	278,74	3,68	1,49		37,52	33,45	0,44	0,18	28,07	3,37
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (41,72 руб.): 88% от ФОТ* *СП (23,71 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	2183,63	727,87	16,07	1,49		141,94	47,31	1,04	0,1	73,3	4,76
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (179,98 руб.): 88% от ФОТ* *СП (102,26 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,335	1675,82	609,01	18,14	1,49		561,4	204,02	6,08	0,5	61,33	20,55
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (15,01 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (7,87 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0325	2579,89	361,12	71,06	18,87		83,85	11,74	2,31	0,61	39,51	1,28
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										42572,9	9436,5	354,87	30,67		943,64
Накладные расходы										8891,9					
Сметная прибыль										5005,61					
Итоги по смете:															
Малярные работы (ремонтно-строительные)										44970,39					749,81
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1195,41					48,17
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										2366,81					59,84
Отделочные работы										1315,29					35,08
Полы										543,15					6,53
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										161,6					5,47
Деревянные конструкции										4281,56					6,27
Проемы (ремонтно-строительные)										895,78					23,88
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										524,36					4,38
Итого										56470,41					943,64
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										496939,61					943,64
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										32781,53					
Машины и механизмы										354,87					
ФОТ										9467,17					
Накладные расходы										8891,9					
Сметная прибыль										5005,61					
ВСЕГО по смете										**496939,61**					**943,64**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Первомайская 20 под.3 ремонт подъезда 84 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,5316	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,3987	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,514	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,257	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-3,374	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,337441	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,658	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,4646	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,197405	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	1,494	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	0,747	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-9,808	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,980811	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,323	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,6597	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1329	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,584	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,284	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5108	
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4369	

1	2	3	4	5
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1595	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0526	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0526	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	2	
28	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14728	
29	Снятие наличников/ прим. поручни	100 м наличников	0,028	
30	Установка и крепление наличников/ прим. поручни	100 м коробок блоков	0,028	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,04	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,0416	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,08	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,08	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,12	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,2	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,12	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,335	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0325	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____ К.В. Тетиевский
"____" _____ 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21/21тр

по адресу: **г. Норильск, ул. Строительная, д. 7, подъезд 2**

на текущий ремонт: Ремонт подъезда (серия 112)

на сумму: в ценах 2020г. 694 250,57 руб. без учета НДС

Составлена на основании дефектной ведомости от "___" _____ 2020г.

Смету составил:
Начальник производственно-технического отдела _____ С.Н. Енчик
(подпись)

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Потолок																
1	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (22,75 руб.): 88% от ФОТ* *СП (12,93 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,7642	47,66	33,82				36,42	25,85			3,77	2,88	
2	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (139,73 руб.): 87% от ФОТ* *СП (80,31 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,57315	312,68	278,74	3,68	1,49		179,21	159,76	2,11	0,85	28,07	16,09	
3	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (356,4 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (196,84 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	0,702	390,58	329,89	20,66			274,19	231,58	14,5		29,8	20,92	
4	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (65,36 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (29,27 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,351	2622,53	178,05	25,52	0,3		920,51	62,5	8,96	0,11	17,27	6,06	
5	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-4,609	180,24					-830,73						
6	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	0,460863	42,45					19,56						
7	**ТЕРр62-17-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (1140,92 руб.): 88% от ФОТ* *СП (648,25 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,821	3641,76	337,82	16,07	1,49		13915,16	1290,81	61,4	5,69	34,02	129,99	
Стены																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (27,47 руб.): 88% от ФОТ* *СП (15,61 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,92316	47,66	33,82				44	31,22			3,77	3,48	
9	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (462,8 руб.): 87% от ФОТ* *СП (265,98 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	1,898265	312,68	278,74	3,68	1,49		593,55	529,12	6,99	2,83	28,07	53,28	
10	**ТЕР07-05-039-15** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (1036,73 руб.): 171%*0.9 от ФОТ* *СП (572,59 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м шва	2,042	390,58	329,89	20,66			797,56	673,64	42,19		29,8	60,85	
11	**ТЕР15-04-029-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Оклейка тканями стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (190,11 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (85,13 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	1,021	2622,53	178,05	25,52	0,3		2677,6	181,79	26,06	0,31	17,27	17,63	
12	**ТСЦ-101-0622**	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	10 м	-13,41	180,24					-2417,02						
13	**ТСЦ-101-3591**	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	100 м	1,340573	42,45					56,91						
14	**ТЕРр62-16-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (1116,46 руб.): 88% от ФОТ* *СП (634,35 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,6158	3537,18	273,37	16,07	1,49		16326,92	1261,82	74,18	6,88	27,53	127,07	
15	**ТЕРр62-7-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (5327,8 руб.): 88% от ФОТ* *СП (3027,16 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,0393	2262,47	751,6	16,07	1,49		18188,68	6042,34	129,19	11,98	75,69	608,49	
Полы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (88,21 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (46,28 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,19105	2579,89	361,12	71,06	18,87		492,89	68,99	13,58	3,61	39,51	7,55	
17	**ТЕРр62-18-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (310,99 руб.): 88% от ФОТ* *СП (176,7 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,86	1182,75	409,44	16,07	1,49		1017,17	352,12	13,82	1,28	40,7	35	
Прочие																
18	**ТЕРр62-32-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (188,13 руб.): 88% от ФОТ* *СП (106,89 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2852	1541,19	749,58	2,07			439,55	213,78	0,59		80,6	22,99	
19	**ТЕРр62-35-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (153,79 руб.): 88% от ФОТ* *СП (87,38 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,218	1412,23	801,65	2,07			307,87	174,76	0,45		80,73	17,6	
20	**ТЕРр62-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (134,42 руб.): 88% от ФОТ* *СП (76,38 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46	1220,01	330,57	18,14	1,49		561,2	152,06	8,34	0,69	33,29	15,31	
21	**ТЕРр62-29-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (46,4 руб.): 88% от ФОТ* *СП (26,37 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28	939,16	188,32	2,07			262,96	52,73	0,58		18,72	5,24	
22	**ТЕРр62-18-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (28,78 руб.): 88% от ФОТ* *СП (16,36 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2476,17	1306,79	16,07	1,49		61,9	32,67	0,4	0,04	129,9	3,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	**ТЕР15-04-047-13** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (22,05 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	3458,03	3082,25	4,5	0,15		52,91	47,16	0,07		266,4	4,08	
24	**ТЕР08-07-002-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (50,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ* *СП (28,44 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	2286,17	697,09	37,18			137,17	41,83	2,23		70,2	4,21	
Деревянные конструкции																
25	**ТЕР46-04-012-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (49,46 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (27,02 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,042	1251,27	966,36	284,91	115,02		52,55	40,59	11,96	4,83	103,91	4,36	
26	**ТЕР10-01-039-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (58,27 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (26,67 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,042	67731,79	1185,65	805,58			2844,74	49,8	33,83		115	4,83	
27	**203-0205**	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	м2	-4,2	567,57					-2383,79						
28	**ТСЦ-203-0199**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	м2	4,2	648,49					2723,66						
29	**ТСЦ-101-0887**	Скобяные изделия для блоков входных однопольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8*	компл.	2	189,8					379,6						
30	**ТЕР15-04-025-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (118,88 руб.): 116%*0.9 от ФОТ* *СП (53,23 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1176	2660,61	968,1	18,96	0,15		312,89	113,85	2,23	0,02	92,73	10,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	**ТЕРр56-5-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (155,47 руб.): 90% от ФОТ* *СП (107,1 руб.): 62% от ФОТ*	100 створок или глухих переплетов	0,05	5833,09	3454,75	39,25			291,65	172,74	1,96		347,91	17,4	
32	**ТЕРр63-2-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (49,31 руб.): 85% от ФОТ* *СП (29,01 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 остекления	0,052	11098,54	1111,97	60,84	3,72		577,12	57,82	3,16	0,19	105,3	5,48	
33	**ТЕРр56-12-10** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов петли *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (104,26 руб.): 90% от ФОТ* *СП (71,82 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,12	2590,76	965,3				310,89	115,84			98,4	11,81	
34	**ТЕРр56-12-11** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена оконных приборов ручки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (17,38 руб.): 90% от ФОТ* *СП (11,97 руб.): 62% от ФОТ*	100 шт. приборов	0,08	1196,26	241,33				95,7	19,31			24,6	1,97	
35	**ТЕРр62-9-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (228,14 руб.): 88% от ФОТ* *СП (129,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	1932,48	813,27	16,07	1,49		614,92	258,78	5,11	0,47	81,9	26,06	
Тамбура входной группы																
36	**ТЕРр62-41-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (9,47 руб.): 88% от ФОТ* *СП (5,38 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 расчищенной поверхности	0,05769	186,58	186,58				10,76	10,76			20,8	1,2	
37	**ТЕРр62-42-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (2,86 руб.): 88% от ФОТ* *СП (1,63 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 протравленной поверхности	0,09615	47,66	33,82				4,58	3,25			3,77	0,36	
38	**ТЕРр61-26-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Перетирка штукатурки внутренних помещений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г.* *СМР=8,8* *НР (14,07 руб.): 87% от ФОТ* *СП (8,09 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 перетертой поверхности	0,05769	312,68	278,74	3,68	1,49		18,04	16,08	0,21	0,09	28,07	1,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	**ТЕРр62-3-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (18,61 руб.): 88% от ФОТ* *СП (10,58 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029	2183,63	727,87	16,07	1,49		63,33	21,11	0,47	0,04	73,3	2,13	
40	**ТЕРр62-2-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (87,73 руб.): 88% от ФОТ* *СП (49,85 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1633	1675,82	609,01	18,14	1,49		273,66	99,45	2,96	0,24	61,33	10,02	
41	**ТЕР11-01-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8* *НР (6,69 руб.): 135%*0.9 от ФОТ* *СП (3,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,0145	2579,89	361,12	71,06	18,87		37,41	5,24	1,03	0,27	39,51	0,57	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										60343,85	12611,15	468,56	40,42		1260,69	
Накладные расходы										11857,53						
Сметная прибыль										6690,73						
Итоги по смете:																
Малярные работы (ремонтно-строительные)										65999,21					1011,07	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1761,77					70,99	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										3234,32					81,77	
Отделочные работы										1405,9					38,68	
Полы										675					8,12	
Конструкции из кирпича и блоков										216,06					4,21	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										129,03					4,36	
Деревянные конструкции										3649,15					4,83	
Проемы (ремонтно-строительные)										1166,23					31,18	
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										655,44					5,48	
Итого										78892,11					1260,69	
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (панельные) инд. 3кв.2020г. СМР=8,8"										694250,57					1260,69	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										47264,14						
Машины и механизмы										468,56						
ФОТ										12651,57						
Накладные расходы										11857,53						
Сметная прибыль										6690,73						
ВСЕГО по смете										**694250,57**					**1260,69**	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

р-н Кайеркан, ул.Строительная, д. 7, под.2

ремонт подъезда 112 серия

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Потолок				
1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,7642	
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,57315	
3	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,702	
4	Оклейка тканями потолков	100 м2 отделываемой поверхности	0,351	
5	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-4,609	
6	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,460863	
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,821	
Стены				
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,92316	
9	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,898265	
10	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	2,042	
11	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой поверхности	1,021	
12	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-13,41	
13	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	1,340573	
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,6158	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,0393	
Полы				
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,19105	
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей+сапожок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,86	
Прочие				
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2852	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/ограждение шахты лифта+ограждение л/к	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,218	
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%/ мусороствол	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46	

1	2	3	4	5
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/прим. эл. щитки+ мет.лестница	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28	
22	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
23	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная	100 м2 отделываемой поверхности	0,0153	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	
Деревянные конструкции				
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,042	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,042	
27	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-4,2	
28	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	4,2	
29	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	2	
30	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1176	
31	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,05	
32	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,052	
33	Смена оконных приборов петли	100 шт. приборов	0,12	
34	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,08	
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3182	
Тамбура входной группы				
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,05769	
37	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,09615	
38	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,05769	
39	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029	
40	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1633	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0145	

Инженер ПТО ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" А.П. Ворошилова