

УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Строительная, д. 6

на капитальный ремонт:

Ремонт дворовых территорий (искусственная неровность)

на сумму: в ценах 4кв.2024г.

89 603,40 руб.

107 524,08 руб. с НДС

Главный инженер
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа), длина 7,5 м.п.											
2	ГЭСН27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	0,225	1	0,225					
		Итого прямые затраты									2 733,01
		ФОТ									829,62
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					1 277,61
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 111,69
		Всего по позиции							22 765,82		5 122,31
5	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,0095625	1	0,0095625					
		Итого прямые затраты									484,00
		ФОТ									3,28
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					5,05
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					4,40
		Всего по позиции							51 602,61		493,45
6	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0000985	1	0,0000985					
		Итого прямые затраты									0,72
		ФОТ									0,43
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					0,66
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					0,58
		Всего по позиции							19 898,48		1,96
7	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,0006923	1	0,0006923					2,22
		Итого прямые затраты									2,22
		ФОТ									1,32
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					2,03
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1,77
		Всего по позиции									6,02
8	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см. до толщины 7см (Т/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)	100 м2	0,225	1	0,225					
		Итого прямые затраты									5 406,36
		ФОТ									2 834,62
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					4 365,31
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					3 798,39
		Всего по позиции							60 311,38		13 570,06
9	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,0149231	1	-0,0149231	16 583,53	2,92	48 423,91		-722,63
		Всего по позиции									-722,63
11	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	6,723	1	6,723					71 471,27
		Всего по позиции									71 132,23
СМОТРЕТЬ ПЕРЕВОЗКУ											
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									79 035,91
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									2 461,54
		Эксплуатация машин									3 102,21
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 207,73
		Материалы									72 264,43
		Строительные работы									89 603,40
		в том числе:									
		оплата труда									2 461,54
		эксплуатация машин и механизмов									3 102,21
		оплата труда машинистов (Отм)									1 207,73
		материалы									72 264,43
		накладные расходы									5 650,66
		сметная прибыль									4 916,83
		Всего ФОТ (справочно)									3 669,27
		Всего накладные расходы (справочно)									5 650,66
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 916,83
		НДС 20%									17 920,68
		ВСЕГО по смете									107 524,08
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3,157875					
		затраты труда машинистов				1,2118427					