

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Строительная, д. 1Д

на капитальный ремонт: Ремонт дворовых территорий (асфальтировка S-2264,0м²; искусственная неровность S-60,0м²)

на сумму: в ценах 4кв.2024г. 7 064 131,40 руб. 8 476 957,68 руб. с НДС

Составлена на основании дефектной ведомости

Главный инженер
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия											
Основной ковер											
1	ГЭСН27-03-013-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	22,64	1	22,64					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									476 043,99
		ФОТ									142 742,95
		Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги	%	154		154					219 824,14
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					191 275,55
		Всего по позиции									39 184,79
2	ГЭСН27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	0,9056	1	0,9056					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									224 843,47
		ФОТ									92 011,64
		Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги	%	154		154					141 697,93
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					123 295,60
		Всего по позиции									540 897,75
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	-10,4144	1	-10,4144	2 220,14	0,77	1 709,51		-17 803,52
		Всего по позиции									-17 803,52
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/выравнивающий слой толщ 4 см из а/б лома, засыпка провалов 30% от площади толщ 20см	100 м3	2,264	1	2,264					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									273 893,89
		ФОТ									99 161,82
		Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги	%	154		154					152 709,20
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					132 876,84
		Всего по позиции									247 120,11
5	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,747	1	0,747					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									867,70
		ФОТ									516,93
		Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги	%	154		154					796,07
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					692,69
		Всего по позиции									64 879,69
6	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/ общая толщина 6 см	1000 м2	2,264	1	2,264					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									344 665,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									94 892,29
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					146 134,13
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					127 155,67
		Всего по позиции							272 948,53		617 955,47
7	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 До общей толщины 6 см. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м2	2,264	1	2,264					
		Итого прямые затраты									37 671,54
		ФОТ									8 353,80
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					12 864,85
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					11 194,09
		Всего по позиции							27 266,11		61 730,48
8	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	338,2416	1	338,2416					3 595 799,10
		Всего по позиции									3 763 550,02
СМОТРЕТЬ ПЕРЕВОЗКУ											
Раздел 2. Поресбрик											
16	ГЭСН06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм/ ж/б поресбрик Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м3	0,15	1	0,15					
		Итого прямые затраты									67 325,74
		ФОТ									54 435,32
	Пр/812-006.0-2	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107		107					58 245,79
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					31 572,49
		Всего по позиции							1 047 626,80		157 144,02
17	ГЭСН06-15-001-12	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25	100 м3	0,15225	1	0,15225					
		Итого прямые затраты									185 556,09
		ФОТ									34 192,91
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					24 960,82
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					11 625,59
		Всего по позиции							1 459 064,04		222 142,50
18	ФСБЦ-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т	0,078	1	0,078	64 170,64	1,18	75 721,36		5 906,27
		Всего по позиции									5 906,27
19	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,444	1	0,444	63 745,00	1,18	75 219,10		33 397,28
		Всего по позиции									33 397,28
Раздел 3. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа)											
20	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтовоочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,0255	1	0,0255					
		Итого прямые затраты									1 290,65
		ФОТ									8,75
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					13,48
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					11,73
		Всего по позиции							51 602,35		1 315,86
21	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0002627	1	0,0002627					
		Итого прямые затраты									1,93
		ФОТ									1,15
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1,54
	Всего по позиции								19 946,71		5,24
9	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,0138966	1	0,0138966					44,47
	Итого прямые затраты										44,47
	ФОТ										26,49
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					40,79
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					35,50
	Всего по позиции										120,76
23	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см. до толщины 7 см (7/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)	100 м2	0,6	1	0,6					14 416,97
	Итого прямые затраты										14 416,97
	ФОТ										7 558,99
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	154		154					11 640,84
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					10 129,05
	Всего по позиции								60 311,43		36 186,86
24	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,039795	1	-0,039795	16 583,53	2,92		48 423,91	-1 927,03
	Всего по позиции										-1 927,03
25	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	17,928	1	17,928					190 590,06
	Всего по позиции										199 481,45
СМОТРЕТЬ ПЕРЕВОЗКУ											
Итого по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)										5 655 335,25
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										265 667,11
	Эксплуатация машин										853 736,59
	Оплата труда машинистов (Отм)										268 235,93
	Материалы										4 267 695,62
	Строительные работы										7 064 131,40
	Строительные работы										6 841 988,90
	в том числе:										
	оплата труда										236 337,59
	эксплуатация машин и механизмов										848 559,14
	оплата труда машинистов (Отм)										263 372,54
	материалы										4 121 509,89
	накладные расходы										743 968,99
	сметная прибыль										628 240,75
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										222 142,50
	в том числе:										
	оплата труда										29 329,52
	эксплуатация машин и механизмов										5 177,45
	оплата труда машинистов (Отм)										4 863,39
	материалы										146 185,73
	накладные расходы										24 960,82
	сметная прибыль										11 625,59
	Всего ФОТ (справочно)										533 903,04
	Всего накладные расходы (справочно)										768 929,81
	Всего сметная прибыль (справочно)										639 866,34
	НДС 20%										1 412 826,28
	ВСЕГО по смете										8 476 957,68
	Справочно										
	затраты труда рабочих						344,8287548				
	затраты труда машинистов						244,5644299				