

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Норильская, д. 14

на капитальный ремонт:

Ремонт дворовых территорий (искусственная неровность)

на сумму: в ценах 4кв.2024г.

105 133,64 руб.

126 160,37 руб. с НДС

Главный инженер

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа), длина 8,8 м.п.											
2	ГЭСН27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	0,264	1	0,264					
		Итого прямые затраты									3 206,73
		ФОТ									973,42
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					1 499,07
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 304,38
		Всего по позиции							22 765,83		6 010,18
5	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,01122	1	0,01122					
		Итого прямые затраты									567,89
		ФОТ									3,85
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					5,93
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					5,16
		Всего по позиции							51 602,50		578,98
6	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0001156	1	0,0001156					
		Итого прямые затраты									0,85
		ФОТ									0,51
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					0,79
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					0,68
		Всего по позиции							20 069,20		2,32
7	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,0006923	1	0,0006923					2,22
		Итого прямые затраты									2,22
		ФОТ									1,32
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					2,03
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1,77
		Всего по позиции									6,02
8	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см. до толщины 7 см (Т/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)	100 м2	0,264	1	0,264					
		Итого прямые затраты									6 343,47
		ФОТ									3 325,95
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					5 121,96
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					4 456,77
		Всего по позиции							60 311,36		15 922,20
9	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,0175098	1	-0,0175098	16 583,53	2,92	48 423,91		-847,89
		Всего по позиции									-847,89
11	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	7,88832	1	7,88832					83 859,63
		Всего по позиции									83 461,83
СМОТРЕТЬ ПЕРЕВОЗКУ											
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									92 735,10
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									2 888,21
		Эксплуатация машин									3 639,77
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 416,84
		Материалы									84 790,28
		Строительные работы									105 133,64
		в том числе:									
		оплата труда									2 888,21
		эксплуатация машин и механизмов									3 639,77
		оплата труда машинистов (Отм)									1 416,84
		материалы									84 790,28
		накладные расходы									6 629,78
		сметная прибыль									5 768,76
		Всего ФОТ (справочно)									4 305,05
		Всего накладные расходы (справочно)									6 629,78
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 768,76
		НДС 20%									21 026,73
		ВСЕГО по смете									126 160,37
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3,70524					
		затраты труда машинистов				1,4216556					